

ДОГОВОР

№ МС - 11 / 22.01 2018 г.

Днес, 22.01 2018 г. в гр. София, между:

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ с адрес гр. София, пощенски код 1594, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 1, БУЛСТАТ 000695025, представлявана от г-н Веселин Чинов, директор на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността” – упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки със Заповед № В – 196 от 07.11.2017 г. на министър-председателя и Румяна Петрова – директор на дирекция „Бюджет и финанси”, наричана по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

„КОЗИРОГ – 95“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, п.к.2000, ул. „Христо Максимов“ №7, ЕИК: 175222941, представлявано от Юлиян Иванов Димчев - управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112 и следващите по раздел II, Глава Тринадесета от ЗОП и Заповед № ФС – 137 от 08.12.2017 г. на директора на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ за класиране на участниците и за определяне на изпълнител обществената поръчка с предмет: **„Извършване на ремонтни и строително-монтажни работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и в сградите на Министерския съвет, гр. София, бул. Дондуков № 1, ул. Сердика № 6-8 и гараж на МС, гр. София, ул. Йоаким Кърчовски № 1“**, открита със Заповед № ФС – 110 от 04.10.2017 г. на директора на дирекция АПОУС, № 00270–2017–0024 в РОП, се сключи настоящият договор за изпълнение на обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши ремонтни и строително-монтажни работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и в сградите на Министерския съвет, гр. София, бул. Дондуков № 1, ул. Сердика № 6-8 и гараж на МС, София, ул. Йоаким Кърчовски № 1, техническото предложение и ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – съответно Приложение № 2 и Приложения № 3, неразделна част от договора.

II. ЦЕНА

2.1. Общата стойност на договора е 137 866,41 лв. (сто тридесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и шест лв. и 41 ст.) без вкл. ДДС и 165 439,70 лв. (сто шестдесет и пет хиляди четиристотин тридесет и девет лв. и 70 ст.) с вкл. ДДС, съгласно Ценово предложение (Приложение № 3), остойностена спецификация на дограма (Приложение № 3Б) и количествено-стойностна сметка (Приложение № 3А), неразделна част от настоящия договор.

2.2. Единичните цени по т. 2.1. включват всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на поръчката по всеки конкретен вид дейност.

2.3. Количествата и видовете работи ще се доказват с Количествено-стойностната сметка (акт обр.19). При необходимост Възложителят може да изисква подробни количествени сметки.

2.4. Всички непредвидени видове РСМР ще се доказват с ценови показатели, както следва:

- а/ часова ставка: 3,20 лв./час;
б/ допълнителни разходи труд – 80 %;
в/ допълнителни разходи механизация – 50 %
г/ доставно-складови разходи – 8 % върху стойността на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали;
д/ печалба – 8 % върху стойността на извършените РСМР;
е/ коефициенти за специфични условия на работа: 0;
ж/ предоставяне на фактура за закупуване на строителни материали.

2.5. При необходимост по искане на Възложителя единичните цени по отделни позиции, посочени в Ценовото предложение се доказват от изпълнителя по посочените в предходната точка показатели.

2.6. Непредвидените РСМР в размер до 10%, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от лицата по т. 2.8. на настоящия договор.

2.7. Предаването и приемането на извършените ремонтни строително-монтажни работи – предмет на настоящия договор се извършва и удостоверява с предавателно-приемателни протоколи за всеки довършен подобект от изпълнението, подписани от представители на страните на Договора.

2.8. За АМС предавателно-приемателните протоколи, количествено-стойностните сметки, фактурите и други документи, свързани с изпълнението на договора се подписват от всички или най-малко двама от следните длъжностни лица:

Николай Атанасов, гл. експерт в отдел „Административни дейности и собственост“, тел.: 02/940 22 48, факс: 02/ 988 08 55, e-mail: N.Atanasov@government.bg;

Станимир Янчев, гл. експерт в отдел „Административни дейности и собственост“, тел.: 02/940 27 57, e-mail: st.yanchev@government.bg;

Асен Асенов, гл. експерт в отдел „Административни дейности и собственост“, тел.: 02/940 20 21, e-mail: a.asenov@government.bg.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1, както следва:

3.1.1. Авансово плащане не се предвижда.

3.1.2. Плащания по договора се извършват в срок до 15 /петнадесет/ работни дни, след всеки завършен подобект/и от изпълнението на договора, а за сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков“ №1 – не повече от три плащания при достигане на изпълнен обем от предвидените СМР в размер на 1/3, 2/3 и 3/3, приет/и с предавателно-приемателен протокол без забележки, подписан/и от двете страни, Количествено-стойностна сметка/и (акт образец 19) и фактура/и оригинал. Сумата, която се заплаща за всеки подобект/и се съобразява с единичните цени съгласно остойностената спецификация на дограма (Приложение № 3Б) и Количествено-стойностната сметка (Приложение 3А).

3.1.3. Окончателно плащане – в срок до 15 /петнадесет/ работни дни след завършване на всички подобекти, подписване на последния Протокол за извършените РСМР (обр. 19), окончателен предавателно-приемателен протокол за подобектите по договора и издадена фактура от Изпълнителя.

3.1.4. Плащанията по предходните точки 3.1.2 и 3.1.3 се извършват в български лева, с банков превод по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

IBAN: BG43UNCR70001520056808

BIC: UNCRBGSF

Титулят на сметката: "УниКредит - Булбанк" АД

3.1.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 3.1.4. в срок от 10 календарни дни, считано от момента на промяната.

В

случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

3.1.6. Всички цени от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо неразделна част от настоящия договор, са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор, освен при наличие на основанията, предвидени в чл. 116 от ЗОП.

3.1.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на настоящия договор.

IV. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Изпълнителят предоставя периодично на Възложителя информация за изпълнението на договора, в срокове и форма, съгласно техническите изисквания и условията за изпълнение на поръчката.

4.2. Възложителят може по всяко време на изпълнение на договора да поиска информация за изпълнението, която Изпълнителят се задължава да представи в рамките на 1 (един) работен ден.

V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5.1. Мястото на изпълнение – гр. София.

5.2. Срокът за извършване на РСМР е както следва:

5.2.1. За ремонт на ведомствените жилища, гараж на МС, гр. София, ул. Йоаким Кърчовски № 1 и сградата на МС, гр. София, ул. „Сердика“ № 6-8 – максимален срок за изпълнение за всеки подобект – 40 календарни дни, считано от датата на предоставяне на достъп до съответния подобект, за което се подписва двустранен протокол за предоставяне на достъп. За Възложителя протоколът се подписва от служителите по т. 2.8 от настоящия договор.

5.2.2. За ремонт на кабинети, зали, фойета и коридори, намиращи се в сградата на Министерския съвет, гр. София, бул. Дондуков № 1 – от подписване на договора до 30.04.2018 г.

5.3. Срокът за изпълнение на всички ремонтни дейности по всички подобекти е от подписване на договора до 30.04.2018 г.

5.4. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не осигури достъп до съответния обект по време на изпълнението на РСМР, срокът се удължава съответно на пропуснатите дни, за което се съставя протокол, подписан от представители на страните по договора, като за Възложителя протоколът се подписва от служителите по т. 2.8 от настоящия договор.

5.5. Работите които се извършват на открито се извършват при подходящи климатични условия, а именно – температура на въздуха над 5 градуса С и сухо време. При неподходящи климатични условия работата се спира, за което се съставя двустранен протокол, като за Възложителя протоколът се подписва от служителите по т. 2.8 от настоящия договор.

5.6. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол по т. 5.2.1.

5.7. Срокът на договора не се удължава при отправяне на писмени запитвания от страна на Изпълнителя, свързани с изпълнението.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да изпълни задълженията си по настоящия Договор, качествено в определените срокове, като организира и координира цялостния процес на строителството, в съответствие с действащата нормативна уредба в България;

б/ да влага при строителството качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на БДС.

в/ да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите, предмет на договора.

г/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при подписване на договора да предостави списък с работниците, които ще участват при ремонтно строително-монтажните работи за сградата на Министерския съвет за да се съгласуват с органите на охрана.

д/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана.

е/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок от три календарни дни от писменото му уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.

ж/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане на гаранционния срок по договора.

з) да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осигуряване на достъп до обектите;

б/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;

в/ да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите след извършване на необходимото съгласуване с органите на охрана и при спазване на условията и изискванията за достъп на външни лица до обектите, за което се съставя двустранен протокол;

б/ да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия Договор;

в/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 10-дневен срок от установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

г/ да осигури необходимите за извършването на строителството електрически ток и вода.

д/ ако възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 7 (седем) работни дни да приеме изпълнените чрез определените в чл. 2.8 служители след уведомяване от страна на Изпълнителя.

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ да оказва текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б/ да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци.

в/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

- смърт или злополука на което и да било физическо лице;
- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на РСМР.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

7.1. Гаранционните срокове са съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ бр.72 от 15.08.2003 г.).

7.2. При поява на дефекти в сроковете в предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10-дневен срок след установяването им.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в 5-дневен срок от получаването на известието.

VIII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1 При сключване на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя гаранция за добро изпълнение в размер на 6893,32 (шест хиляди осемстотин деветдесет и три лв. и 32 ст.) без вкл. ДДС, в размер на 5 (пет) на сто от общата стойност на договора по т.2.1. без вкл. ДДС, като 60% (шестдесет процента) от стойността на гаранцията за изпълнение се задържат за обезпечаване на гаранционното поддържане на извършените СМР за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на Протокол за окончателно приемане на извършените СМР. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е представил гаранция за изпълнение под формата на парична сума **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** задържа 60 % (шестдесет процента) от стойността на гаранцията за изпълнение, която обезпечава гаранционното поддържане на извършените СМР за срок 6 (шест) месеца. Останалите 40% (четиридесет процента) от стойността на гаранцията за изпълнение се освобождават в 15-дневен срок, считано от датата на подписване на Протокол за окончателно приемане на извършените СМР. В случай, че представената гаранция за изпълнение е под формата на банкова гаранция или застраховка, в срок до 30 (тридесет) дни преди изтичане на срока ѝ, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя нова в размер на 60 % (шестдесет процента) от стойността на гаранцията за изпълнение, за обезпечаване гаранционното поддържане на извършените СМР за срок от 6 (шест) месеца.

8.2. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** под формата на парична сума/банкова гаранция/застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8.3. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е представил гаранция за изпълнение под формата на банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменяема, в нея да е записан предмета на договора и да е със срок на валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок за изпълнение на СМР. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предварително съгласува текста на гаранцията на изпълнение, а оригиналът на гаранцията за изпълнение е неразделна част от договора – Приложение № 4.

8.4. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е представил гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок за изпълнение на СМР;

8.5 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да задържи гаранцията за изпълнение на договора, ако:

а) в процеса на неговото изпълнение, възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд;

б) ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по изпълнение на договора или договорът бъде развален по негова вина, както и в случаите на лошо, частично и друго неизпълнение. В тези случаи, задържаната гаранция не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

8.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвоява суми по гаранцията за изпълнение при дължими неустойки от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Настоящият договор може да бъде прекратен или развален:

9.1.1. По взаимно съгласие, направено писмено.

9.1.2. Едностранно, с двуседмично писмено предизвестие, ако насрещната страна виновно не изпълнява задължение по договора.

9.1.3. С писмено уведомяване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при спиране на ремонтните работи с повече от 10 календарни дни.

9.1.4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

9.2. При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и финансовите си взаимоотношения.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Някоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

10.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

10.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

10.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

10.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред свои служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

XII. САНКЦИИ

12.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените РСМР или част от тях, или изискванията за тях съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.3 (нула цяло и три) на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

12.2. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0.3 (нула цяло и три) на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

12.3. За неизпълнението на други задължения по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) на сто от цената по договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

12.4. При прекратяване на договора по т. 9.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършеното и неразплатено строителство, както и цената на закупените и неизползвани материали за ремонта, доказани с фактура, в която изрично е записано името на обекта.

12.5. При прекратяване на договора по т. 9.1.1. страните не си дължат неустойки.

12.6. При разваляне на договора по т. 9.1.2 и т. 9.1.3. виновната страна дължи неустойка в размер на 0.5 (нула цяло и пет) на сто на ден, но не повече от 10 (десет) на сто върху стойността без вкл. ДДС на договорените, но неизпълнени РСМР.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

13.1. За случаи, неуредени с настоящия договор, се прилагат Закона за задълженията и договорите, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

13.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно действащото в Република България законодателство.

13.3. Допълнения и изменения на договора могат да се извършват само в случаите, предвидени в ЗОП, в писмена форма по взаимно съгласие на страните.

XIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ

14.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните.

14.2. Настоящият договор и приложенията към него се изготвиха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Лица за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Николай Атанасов, гл. експерт в отдел „Административни дейности и собственост“, тел.: 02/940 22 48, факс: 02/ 988 08 55, e-mail: N.Atanasov@government.bg;

Станимир Янчев, гл. експерт в отдел „Административни дейности и собственост“, тел.: 02/940 27 57, e-mail: st.yanchev@government.bg;

Асен Асенов, гл. експерт в отдел „Административни дейности и собственост“, тел.: 02/940 20 21, e-mail: a.asenov@government.bg.

Лица за контакти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Юлиян Иванов Димчев – тел.: 0882 777 577, факс: 0722/60739, ел.поща: kozirog95@mail.bg.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация (Приложения № 2А и №2Б);
2. Копие на техническо предложение (Приложение № 2);
3. Копие на ценово предложение (Приложение № 3);
4. Копие на количествено-стойностна сметка (Приложение № 3А);
5. Копие на остойностена спецификация на дограма (Приложение № 3Б)

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВЕСЕЛИН ЧИНОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

**„АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО
ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА“**

.....
чл. 2 от ЗЗЛД

РУМЯНА ПЕТРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„БЮДЖЕТНИ ФИНАНСИ“

.....
чл. 2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЮЛИЯН ДИМЧЕВ

УПРАВИТЕЛ

.....
чл. 2 от ЗЗЛД

Възложител: АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Изпълнител:

Обект: „Извършване на ремонтни и строително-монтажни работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и в сградите на Министерския съвет, София, бул. Дондуков № 1, ул. Сердика № 6-8“ и ул. Йоаким Кърчовски № 1.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Вид работа	ед. мярка	количест во
Подобект №1- ж.к. "Младост", блок 18, вход 6, ет. 9, ап. 52			
Демонтажни работи			
1	Разглобяване на мебели	м3	5.5
2	Демонтаж на дървена дограма с каса	м ²	11.5
3	Демонтаж подови первази	м'	41.0
4	Демонтаж мокет лепен	м ²	15.0
5	Демонтаж балатум лепен	м ²	7.2
6	Сваляне на тапети от стени	м ²	74.0
7	Демонтаж табли на врати	бр.	2.0
8	Демонтаж на обикновени брави с дръжки	бр.	3.0
9	Демонтаж на врата с каса 70/200 в баня	бр.	1.0
10	Демонтаж на врата с каса 90/200 -входна врата	бр.	1.0
11	Демонтаж кухненски шкафове от II ред 60/40/30	бр.	4.0
12	Демонтаж на шкаф-мивка 190/60/82	бр.	1.0
13	Демонтаж умивалник, вкл. батерия и сифон	бр.	2.0
14	Демонтаж тоалетно седало вкл. казанче	бр.	1.0
15	Демонтаж душ батерия	бр.	1.0
16	Демонтаж теракот по под	м ²	2.2
17	Демонтаж на фаянс по стени	м2	14.0
18	Демонтаж на аксесоари /огледело, закачалка шкафче/	бр.	3.0
19	Демонтаж мозаечен цокъл по стени	м ²	17.0
20	Демонтаж цокъл от теракот 10 см	м'	21.0
21	Събиране на строителни отпадъци и битови , пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз и депониране на сметище	м3	12.0
Част АС			
1	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място, включително външен подпрозоречен перваз 20см	м ²	11.5
2	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м'	23.3
3	Подмазване с фогоуплътнител около нова дограма отвън	м'	23.3
4	Доставка и монтаж на нови табли за врати с размери 90/200 см с 1/3 орнаментно стъкло, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1.0
5	Доставка и монтаж на нови табли за врати с размери 90/200 см с 2/3 орнаментно стъкло, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1.0
6	Доставка и монтаж на AL врата за баня светъл отвор 70/200 с пълнеж от PVC ламперия точен размер от място	бр.	1.0
7	Доставка и монтаж на метална входна врата, дебелина на ламарината мин.1.5мм, металната каса мин. 2мм, прахово боядисана, секретна и касова брава, шпионка-размер 900/200	бр.	1.0
8	Доставка и монтаж на обикновена брава с дръжки	бр.	3.0

9	Кит и блажна бяла /суперемайл лак/ боя по каси и врати	м ²	15.0
10	Блажна боя по метални повърхности	м ²	1.5
11	Грунд по метални повърхности	м ²	1.5
12	Грундиране с бетонконтакт по стени и подове	м ²	119.0
13	Грундиране с латексов грунд по стени и тавани	м ²	167.0
14	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	75.0
15	Бял латекс по таван, три ръце	м ²	47.0
16	Цветен латекс по стени, три ръце	м ²	120.0
17	Направа изравнителна замазка с дебелина до 5см	м ²	6.0
18	Доставка и полагане на теракот I качество по под /паз. цена на плочката до 17 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без фуга с вкл. фугиране	м ²	19.6
19	Цокъл от теракот h= 8 см, вкл. фугиране	м'	26.9
20	Полагане на пръскана мазилка по стени и таван в баня	м ²	6.3
21	Направа на куфар за скриване на водомери и тръби от водоустойчив гипскартон на метална конструкция	м ²	2.5
22	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40 см, съгласуван с възложителя	бр.	2.0
23	Вароциментова мазилка / хакстар/ по стени на бани	м ²	20.0
24	Доставка и полагане на фаянс I качество по стени /паз. Цена на плочката до 15 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене без фуга с вкл. фугиране	м ²	17.3
25	Доставка и монтаж на метални ръбопазители/вътрешни и външни/ за фаянс, съобразен с дебелината на плочката	м'	23.0
26	Доставка и монтаж на метална преходна ластна за под	м'	1.8
27	Доставка и монтаж ламиниран паркет, клас на износоустойчивост AC 3, клас на ползване 31, дебелина 8 мм, включително подложка 4мм, съгласувано с възложителя	м ²	14.2
28	Почистване фуги и пречукване на стар паркет /рибен а кост/	м ²	19.0
29	Фугиране с фугираща смес на паркет	м ²	19.0
30	Шлайфане с ротационна и дискова машина на паркет	м ²	19.0
31	Доставка и монтаж на PVC первази за под вкл. 16 фасонни части	м'	30.0
32	Трикратно лакиране с двукомпонентен лак на паркет	м ²	19.0
33	Изработка, доставка и монтаж на двукрилен гардероб с надстройка 82/240/60 см.-съгласувано с представители на възложителя, точна мярка от място , включително дръжки /едно крило с 4 рафта и второ крило с лост за закачалки. Надстройки с по един рафт	бр.	1.0
34	Доставка и монтаж на шкаф-мивка 940/870/440 с корито от алпака с 2 врати, без горен плот, с регулируеми крака и подвижна челна бленда върху тях - точна мярка от място	бр.	1.0
35	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 600/870/440 с една врата, с горен плот 4 см, с регулируеми крака и подвижна челна бленда върху тях - точна мярка от място	бр.	1.0
36	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 940/600/300 с 2 врати, точна мярка от място	бр.	1.0
37	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 600/600/300 с 2 врати, точна мярка от място	бр.	3.0
38	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред - абсорбаторен 600/400/300 с 1 врати	бр.	1.0
39	Доставка и монтаж на кухненски плот (общ за шкафове) с дебелина 40 мм и размери 1600/520 мм, изрязване на отвор за мивка, точна мярка от място	бр.	1.0
40	Страница за захващане на конзолен плот с р-ри 52 /91 / 2,2 см, кантирана от всички страни с 2 мм кант, точна мярка от място	бр.	1.0
41	Доставка и монтаж на алуминиева водобранна ластна с размери 22/22 мм за кухненски шкафове	м'	2.2

42	Доставка и монтаж тоалетен умивалник- среден формат, вкл. стенна месингова батерия с керамична глава и метален сифон	бр.	1.0
43	Доставка и монтаж на моноблок с PVC дъска и капак, вкл. мека връзка за свързване с водопровод	бр.	1.0
44	Доставка и монтаж на месингов душ смесител стенен с керамична глава и душ комплект с тръбно окачване	бр.	1.0
45	Доставка и монтаж на метален кухненски сифон с извод за включване на перална машина	бр.	1.0
46	Доставка и монтаж на стенен месингов смесител кухненски с керамична глава	бр.	1.0
47	Доставка и монтаж държачи за тоалетна хартия - никелирани, /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр.	1.0
48	Доставка и монтаж закачалки никелирани, съгл. с инвеститора /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр.	2.0
49	Доставка и монтаж на огледало за баня в комплект с полица 550/750 /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр.	1.0
50	Обрушване на мазилка по стени на балкон	м2	1.0
51	Изкълпване с вароцимантова мазилка на стени по балкон	м2	1.0
52	Бял фасаген по стени и тавани на балкон	м2	16.0
53	Почистване на обекта за предаване	м ²	52.4
Част ВиК			
1	Демонтаж водомер за студена и топла вода 3/4"- след демонтажа водомерите се предават на представител на Възложителя!	бр.	2.0
2	Демонтаж поцинковани тръби 1/2"	м'	10.0
3	Демонтаж на PVC Ø 50 за канализация	м	3.0
4	Демонтаж на подов сифон Ф 50	бр.	1.0
5	Доставка и монтаж на подов сифон Ø 50 хромиран	бр.	1.0
6	Направа улей за Ø 50	м'	7.5
7	Замазване улей	м'	7.5
8	Доставка и монтаж PVC Ø 50 за канализация, включително фасонни части	м'	3.0
9	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20, вкл.свързващи елементи и фасонни части	м'	4.5
10	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20 с алуминиева вложка, вкл.свързващи елементи и фасонни части	м'	4.5
11	Възвратни клапи ф20	бр.	1.0
12	СК с изпразнител Ø20	бр.	1.0
13	Доставка и монтаж на водомери за топла вода 3/4 " - сух, проверен 2017 г.	бр.	1.0
14	Доставка и монтаж на водомери за студена вода 3/4"- сух, проверен 2017 г.	бр.	1.0
15	Доставка и монтаж на хромиран ъглов спирателен кран 1/2 - 3/8 "	бр.	1.0
16	Доставка и монтаж на хромиран ъглов спирателен кран 1/2 - 3/4 "	бр.	1.0
17	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран Ø25	бр.	2.0
Част ОВиК			
1	Източване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1.0
2	Демонтаж радиаторни панелни отоплителни тела- отоплителните тела се запазват до отчитане и демантиране на топлинните разпределители, съгласувано с Възложителя	бр.	3.0
3	Демонтаж тръбна лира L = 2 м.	бр.	1.0
4	Демонтаж на кран-холендър 1/2 " или термостатичен вентил	бр.	8.0
5	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22-1000/600-двупанелен, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	2.0
6	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22- 2000/300-двупанелен, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	1.0
7	Доставка и монтаж на стоманена лира за баня400/1200, прахово боядисана, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бл.	1.0
8	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 1/2", вкл термоглава	бр.	4.0
9	Доставка и монтаж на радиаторен секретен кран-холендър 1/2"	бр.	4.0
10	Доставка и монтаж тръба Ре-Ре с алум вложка Ф 16Х2	м	4.0

11	Доставка и монтаж на адаптор Ф 16X2	бр.	2.0
12	Напълване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1.0
13	Доставка и монтаж вентилатор бански в 100, 220 V, ≈ 180 m3/h	бр.	1.0
14			
15	Топла проба на отоплително тяло	бр.	4.0
	Част ЕЛ		
1	Демонтаж на домофон	бр.	1.0
2	Демонтаж на ключове и контакти скрита инсталация	бр.	21.0
3	Демонтаж на плофиниера /аплик, друго осв. тяло/	бр.	7.0
4	Демонтаж на апартаментно ел. табло	бр.	1.0
5	Направа на лампен излаз с ПВВМ 2x1,5 м2 до 6 м	бр.	2.0
6	Доставка и монтаж на апартаментно ел табло 8 гнездово, скрита инсталация, оборудвано с 8 бр.еднополюсни автоматични защиты до 25 А	бр.	1.0
7	Доставка и монтаж на звънец 8 V	бр.	1.0
8	Доставка монтаж и свързване на домофонен апарат	бр.	1.0
9	Доставка и монтаж ел. ключ, обикновен /сериен, девиаторен лихт/- скрита инсталация монтаж в панелен блок , сертификат от ЕС, вкл свързване	бр.	9.0
10	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 220 V, 16 А, скрита инсталация монтаж в панелен блок , вкл свързване	бр.	12.0
11	Доставка и монтаж осветително тяло за баня тип глобус	бр.	2.0
12	Доставка и монтаж на плафон 220 V, 2X 60W, полусфера , пазарна цена 20 лв. с ДДС	бр.	6.0
13	Профилактика на съществуваща ел инсталация	ч.ч	8.0
14	Измерване на импеданс "фаза-защитна нула" на контакти	бр.	12.0
Подобект №2 - ж.к. "Младост", блок 36, вход 6, ет. 6, ап. 14			
	Демонтажни работи		
1	Разглобяване на мебели	м3	3.5
2	Демонтаж на дървена дограма с каса	м ²	15.2
3	Демонтаж подови первази	м'	55.0
4	Демонтаж мокет лепен	м ²	14.9
5	Демонтаж балатум лепен	м ²	25.0
6	Сваляне на боядисани с латекс тапети от стени	м ²	99.0
7	Демонтаж табли на врати	бр.	2.0
8	Демонтаж на обикновена брава с дръжки	бр.	3.0
9	Демонтаж на врата с каса 70/200 в баня	бр.	1.0
10	Демонтаж на врата с каса 90/200 -входна врата	бр.	1.0
11	Демонтаж кухненски шкафове от II ред 100/60/30	бр.	2.0
12	Демонтаж на шкаф-мивка 60/60/82	бр.	1.0
13	Демонтаж умивалник, вкл. батерия и сифон	бр.	2.0
14	Демонтаж тоалетно седало вкл. казанче, биде	бр.	2.0
15	Демонтаж седяща вана	бр.	1.0
16	Демонтаж душ батерия	бр.	1.0
17	Демонтаж теракот по под	м ²	11.0
18	Демонтаж на фаянс по стени, вкл. хастар	м2	22.0
19	Демонтаж на аксесоари /огледело, закачалка шкафче/	бр.	3.0
20	Демонтаж цокъл от теракот 10 см	м'	21.0
21	Събиране на строителни отпадъци и битови , пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз и депониране на сметище	м3	7.0
	Част АС		
1	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място, включително външен подпрозоречен перваз 20см	м ²	15.2
2	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м'	26.0
3	Подмазване с фогоуплътнител около нова дограма отвън	м'	26.4
4	Доставка и монтаж на нови табли за врати с размери 90/200 см с 1/3 орнаментно стъкло, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1.0

5	Доставка и монтаж на нови табли за врати с размери 90/200 см с 2/3 орнаментно стъкло, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1.0
6	Доставка и монтаж на AL врата за баня светъл отвор 70/200 с пълнеж от PVC ламперия точен размер от място	бр.	1.0
7	Доставка и монтаж на метална входна врата, дебелина на ламарината мин. 1.5мм, металната каса мин. 2мм, прахово боядисана, секретна и касова брава, шпионка-размер 900/200	бр.	1.0
8	Доставка и монтаж на обикновена брава с дръжки	бр.	3.0
9	Кит и блажна бяла /суперемайл лак/ боя по каси и врати	м ²	15.0
10	Блажна боя по метални повърхности	м ²	14.0
11	Грунд по метални повърхности	м ²	5.0
12	Грундиране с бетонконтакт по стени и подове	м ²	119.0
13	Грундиране с латексов грунд по стени и тавани	м ²	146.0
14	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	110.0
15	Бял латекс по таван, три ръце	м ²	48.0
16	Цветен латекс по стени, три ръце	м ²	120.0
17	Направа изравнителна замазка с дебелина до 5см	м ²	4.0
18	Доставка и полагане на теракот I качество по под /паз. цена на плочката до 17 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без фуга с вкл. фугиране	м ²	27.6
19	Цокъл от теракот h= 8 см, вкл. фугиране	м'	39.0
20	Полагане на пръскана мазилка по стени и таван в баня	м ²	7.7
21	Направа на куфар за скриване на водомери и тръби от водоустойчив гипскартон на метална конструкция	м ²	2.5
22	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40 см, съгласуван с възложителя	бр.	2.0
23	Вароциментова мазилка / хакстар/ по стени на бани	м ²	20.0
24	Доставка и полагане на фаянс I качество по стени /паз. Цена на плочката до 15 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене без фуга с вкл. фугиране	м ²	23.9
25	Доставка и монтаж на метални ръбозащитители/вътрешни и външни/ за фаянс, съобразен с дебелината на плочката	м'	25.0
26	Доставка и монтаж на метална преходна ластна за под	м'	2.7
27	Доставка и монтаж ламиниран паркет, клас на износоустойчивост AC 3, клас на ползване 31, дебелина 8 мм, включително подложка 4мм, съгласувано с възложителя	м ²	30.8
28	Доставка и монтаж на PVC первази за под, 17 бр. фасонни части , съгласувано с възложителя	м	30.0
29	Изработка, доставка и монтаж на четирикрилен гардероб с надстройка 213/240/60 см.-съгласувано с представители на възложителя, точна мярка от място , включително дръжки /две крила с 4 рафта, другите две крила с пост за закачалки и 1 бр. рафт. Надстройки с по един рафт	бр.	1.0
30	Доставка и монтаж на шкаф-мивка 1150/870/520 с корито от алпака с 2 врати, без горен плот, с регулируеми крака и подвижна челна бленда върху тях - точна мярка от място	бр.	1.0
31	Доставка и монтаж на кухненски плот (общ за шкафове) с дебелина 40 мм и размери 1810/600 мм, изрязване на отвор за мивка и колона, точна мярка от място	бр.	1.0
32	Страница за захващане на конзолен плот с р-ри 52 /87 / 2,2 см, кантирана от всички страни с 2 мм кант, точна мярка от място	бр.	1.0
33	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 600/850/440 с една врата, без горен плот, с регулируеми крака и подвижна челна бленда върху тях - точна мярка от място	с	1.0
34	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 300/850/440 с една врата, без горен плот, с регулируеми крака и подвижна челна бленда върху тях - точна мярка от място	бр.	1.0

35	Доставка и монтаж на кухненски плот (общ за шкафове) с дебелина 40 мм и размери 900/520 мм, точна мярка от място	бр.	1.0
36	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 1150/600/300 с 2 врати, точна мярка от място	бр.	1.0
37	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 600/600/300 с 1 врата, точна мярка от място	бр.	2.0
38	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 300/600/300 с 1 врата, точна мярка от място	бр.	1.0
39	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред - абсорбаторен 600/400/300 с 1 врати	бр.	1.0
40	Доставка и монтаж на алуминиева водобранна лайстна с размери 22/22 мм за кухненски шкафове	м'	3.2
41	Доставка и монтаж тоалетен умивалник- среден формат, вкл. стенна месингова батерия с керамична глава и метален сифон	бр.	1.0
42	Доставка и монтаж на моноблок с PVC дъска и капак, вкл. мека връзка за свързване с водопровод	бр.	1.0
43	Доставка и монтаж на месингов душ смесител стенен с керамична глава и душ комплект с тръбно окачване	бр.	1.0
44	Доставка и монтаж на метален кухненски сифон с извод за включване на перална машина	бр.	1.0
45	Доставка и монтаж на стенен месингов смесител кухненски с керамична глава	бр.	1.0
46	Доставка и монтаж държачи за тоалетна хартия - никелирани, /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр.	1.0
47	Доставка и монтаж закачалки никелирани, съгл. с инвеститора /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр.	2.0
48	Доставка и монтаж на огледало за баня в комплект с полица 550/750 /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр.	1.0
49	Обрушване на мазилка по стени на балкон	м2	1.0
50	Изкълпване с вароцимантова мазилка на стени по балкон	м2	1.0
51	Бял фасаген по пръскана мазилка на стени и тавани на балкон	м2	24.0
52	Почистване на обекта за предаване	м ²	58.4
Част ВиК			
1	Демонтаж водомер за студена и топла вода 3/4"- след демонтажа водомерите се предават на представител на Възложителя!	бр.	2.0
2	Демонтаж поцинковани тръби 1/2"	м'	10.0
3	Демонтаж на PVC Ø 50 за канализация	м	3.0
4	Демонтаж на подов сифон Ф 50	бр.	1.0
5	Доставка и монтаж на подов сифон Ø 50 хромиран	бр.	1.0
6	Направа улей за Ø 50	м'	17.5
7	Замазване улей	м'	17.5
8	Доставка и монтаж PVC Ø 50 за канализация, включително фасонни части	м'	3.0
9	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20, вкл.свързващи елементи и фасонни части	м'	14.5
10	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20 с алуминиева вложка, вкл.свързващи елементи и фасонни части	м'	14.5
11	Възвратни клапи ф20	бр.	1.0
12	СК с изпразнител Ø20	бр.	1.0
13	Доставка и монтаж на водомер за топла вода 3/4 "- сух, проверен 2017 г.	бр.	1.0
14	Доставка и монтаж на водомер за студена вода 3/4"- сух, проверен 2017 г.	бр.	1.0
15	Доставка и монтаж на хромиран ъглов спирателен кран 1/2 - 3/8 "	бр.	1.0
16	Доставка и монтаж на хромиран ъглов спирателен кран 1/2 - 3/4 "	бр.	1.0
17	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран Ø25	бр.	2.0
Част ОВиК			
1	Източване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1.0
2	Демонтаж радиаторни панелни отоплителни тела - отоплителните тела се запазват до отчитане и демонтиране на топлинните разпределители, съгласувано с Възложителя	бр.	3.0
3	Демонтаж тръбна лира L = 2 м.	бр.	1.0

4	Демонтаж на кран-холендър 1/2 " или термостатичен вентил	бр.	8.0
5	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22-1400/600-двупанелен, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	2.0
6	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22- 1000/600-двупанелен, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	1.0
7	Доставка и монтаж на стоманена лира за баня 400/1200, прахово боядисана, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бл.	1.0
8	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 1/2", вкл термоглава	бр.	4.0
9	Доставка и монтаж на радиаторен секретен кран-холендър 1/2"	бр.	4.0
10	Доставка и монтаж тръба Ре-Ре с алум вложка Ф 16Х2	м	4.0
11	Доставка и монтаж на адаптор Ф 16Х2	бр.	2.0
12	Напълване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1.0
13	Доставка и монтаж вентилатор бански Ø 100, 220 V, ≈ 180 m3/h	бр.	1.0
14	Топла проба на отоплително тяло	бр.	4.0
Част ЕЛ			
1	Демонтаж на домофон	бр.	1.0
2	Демонтаж на ключове и контакти скрита инсталация	бр.	23.0
3	Демонтаж на плофиниера /аплик, друго осв. тяло/	бр.	7.0
4	Демонтаж на апартаментно ел. табло	бр.	1.0
5	Направа на лампен излаз с ПВВМ 2х1,5 м2 до 6 м	бр.	2.0
6	Доставка и монтаж на апартаментно ел табло 8 гнездово, скрита инсталация, оборудвано с 8 бр. еднополюсни автоматични защиты до 25 А	бр.	1.0
7	Доставка и монтаж на звънец 8 V	бр.	1.0
8	Доставка монтаж и свързване на домофонен апарат	бр.	1.0
9	Доставка и монтаж ел. ключ, обикновен /сериен, девиаторен лихт/- скрита инсталация монтаж в панелен блок , сертификат от ЕС, вкл свързване	бр.	9.0
10	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 220 V, 16 А, скрита инсталация монтаж в панелен блок , вкл свързване	бр.	12.0
11	Доставка и монтаж осветително тяло за баня тип глобус	бр.	3.0
12	Доставка и монтаж на плафон 220 V, 2X 60W, полусфера, пазарна цена 20 лв. с ДДС	бр.	4.0
13	Профилактика на съществуваща ел инсталация	ч.ч	8.0
14	Измерване на импеданс "фаза-защитна нула" на контакти	бр.	12.0
Подобект №3 - ж.к. "Лозенец", блок 36, вход 1, ет. 1, ап. 1			
Демонтажни работи			
1	Разглобяване на мебели	м3	3.5
2	Демонтаж на дървена дограма с каса	м ²	6.5
3	Демонтаж подови первази	м'	25.0
4	Демонтаж паркет /рибена кост/	м ²	22.0
5	Демонтаж балатум лепен	м ²	6.2
6	Сваляне на тапети от стени	м ²	14.0
7	Демонтаж на врата с каса 90/200	бр.	4.0
8	Демонтаж на врата с каса 70/200 - баня	бр.	1.0
9	Демонтаж на вграден гардероб 100/200/60	бр.	1.0
10	Демонтаж на вграден шкаф 200/100/50	бр.	1.0
11	Демонтаж кухненски шкафове от II и III ред 120/60/30	бр.	5.0
12	Демонтаж на шкаф-с чугунена мивка 90/60/82	бр.	1.0
13	Демонтаж умивалник, вкл. батерия и сифон	бр.	1.0
14	Демонтаж тоалетно седало вкл. казанче, биде	бр.	2.0
15	Демонтаж душ батерия	бр.	1.0
16	Очукване на блажна боя по стени и тавани-баня	м ²	19.0
17	Демонтаж на фаянс по стени, вкл. хастар	м2	5.4
18	Демонтаж цокъл от мозайка 10 см	м'	17.3
19	Демонтаж на розетка или ревизия на коминно тяло	бр.	2.0
20	Събиране на строителни отпадъци и битови, пренасяне до 25 м хоризонтално, натоварване и превоз и депониране на сметище	м3	7.0
Част АС			

1	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място, включително външен подпрозоречен перваз 20см	м ²	6.5
2	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м'	14.0
3	Подмазване с фогоуплътнител около нова дограма отвън	м'	14.0
4	Доставка и монтаж на нови интериорни врати с размери 90/200 см с 1/3 остъкляване с орнаментно стъкло, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1.0
5	Доставка и монтаж на нови интериорни врати с размери 90/200 см, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1.0
6	Доставка и монтаж на AL врата за баня светъл отвор 70/200 с пълнеж от PVC ламперия, точен размер от място	бр.	1.0
7	Доставка и монтаж на метална входна врата, дебелина на ламарината мин. 1.5мм, металната каса мин. 2мм, прахово боядисана, секретна и касова брава, шпионка-размер 900/200	бр.	1.0
8	Кит и блажна бяла /суперемайл лак/ боя по каси и врати	м ²	10.0
9	Блажна боя по метални повърхности	м ²	5.0
10	Грунд по метални повърхности	м ²	5.0
11	Грундиране с бетонконтакт по мозаечни подове	м ²	12.0
12	Грундиране с латексов грунд по стени и тавани	м ²	135.0
13	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	135.0
14	Бял латекс по таван, три ръце	м ²	34.0
15	Цветен латекс по стени, три ръце	м ²	101.0
16	Направа изравнителна замазка с дебелина до 5см	м ²	24.5
17	Доставка и полагане на теракот I качество по под /паз. цена на плочката за кв.м. до 17 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без фуга с вкл. фугиране	м ²	19.0
18	Цокъл от теракот h= 8 см, вкл. фугиране	м'	21.0
19	Полагане на пръскана мазилка по таван в баня	м ²	2.5
20	Направа на куфар за скриване на водомери и тръби от водоустойчив гипскартон на метална конструкция	м ²	2.5
21	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40 см, съгласуван с възложителя	бр.	2.0
22	Вароциментова мазилка / хакстар/ по стени на бани	м ²	16.5
23	Доставка и полагане на фаянс I качество по стени /паз. Цена на плочката до 15 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене без фуга с вкл. фугиране	м ²	22.0
24	Доставка и монтаж на метални ръбопазители/вътрешни и външни/ за фаянс, съобразен с дебелината на плочката	м'	33.0
25	Доставка и монтаж на метална преходна лайстна за под	м'	1.0
26	Доставка и монтаж ламиниран паркет, клас на износоустойчивост AC 3, клас на ползване 31, дебелина 8 мм, включително подложка 4мм, съгласувано с възложителя	м ²	15.8
27	Доставка и монтаж на PVC первази за под, 6 бр. фасонни части , съгласувано с възложителя	м	17.0
28	Изработка, доставка и монтаж на двукрилен гардероб с надстройка 100/280/60 см.-съгласувано с представители на възложителя, точна мярка от място , включително дръжки /едно крило с 4 рафта, другото крило с лост за закачалки и 1 бр. рафт. Надстройка с по един рафт	бр.	1.0
29	Доставка и монтаж на шкаф-мивка 1150/870/520 с корито от алпака с 2 врати, без горен плот, с регулируеми крака и подвижна челна бленда върху тях - точна мярка от място	бр.	1.0
30	Доставка и монтаж на кухненски плот (общ за шкафове) с дебелина 40 мм и размери 1900/600 мм, изрязване на отвор за мивка и колона, точна мярка от място	бр.	1.0
31	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 500/850/440 с една врата, без горен плот, с регулируеми крака и подвижна челна бленда върху тях - точна мярка от място	с	2.0

32	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 1200/900/300 с 2 врати, точна мярка от място	бр.	1.0
33	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 500/900/300 с 1 врата, точна мярка от място	бр.	1.0
34	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред - абсорбаторен 600/600/300 с 1 врати	бр.	1.0
35	Доставка и монтаж на алуминиева водобранна лаястна с размери 22/22 мм за кухненски шкафове	м'	2.1
36	Доставка и монтаж тоалетен умивалник- среден формат, вкл. стенна месингова батерия с керамична глава и метален сифон	бр.	1.0
37	Доставка и монтаж на моноблок с PVC дъска и капак, вкл. мека връзка за свързване с водопровод	бр.	1.0
38	Доставка и монтаж на месингов душ смесител стенен с керамична глава и душ комплект с тръбно окачване	бр.	1.0
39	Доставка и монтаж на кухненски сифон с извод за включване на перална машина	бр.	1.0
40	Доставка и монтаж на стенен месингов смесител кухненски с керамична глава	бр.	1.0
41	Доставка и монтаж държачи за тоалетна хартия - никелирани, /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр	1.0
42	Доставка и монтаж закачалки никелирани, съгл. с инвеститора /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр	2.0
43	Доставка и монтаж на огледало за баня в комплект с полица- 550/750 /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр	1.0
44	Доставка и монтаж на розетка за коминно тяло	м2	1.0
45	Доставка и монтаж на ревизия за коминно тяло	м2	24.0
46	Изработка, доставка и монтаж на охранителни метални пана за външни прозорци с масивни рамки от ъглов профил 40X40 и детайли от стомана Ф- 10 или шина 25/3, размери на паната- 85/150 см.-26р., 85/140 см.-16р., 175/160 см. - 1 бр. , точна мярка от място, вкл. грунд и бяла защитна боя, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	комплект	1.0
47	Почистване на обекта за предаване	м ²	35.8
Част ВиК			
1	Демонтаж водомер за студена и топла вода 3/4"- след демонтажа водомерите се предават на представител на Възложителя!	бр.	2.0
2	Демонтаж цинковани тръби 1/2"	м'	18.0
3	Демонтаж на PVC Ø 50 за канализация	м	3.0
4	Демонтаж на подов сифон Ф 50	бр.	1.0
5	Доставка и монтаж на подов сифон Ø 50 хромиран	бр.	1.0
6	Направа улей за Ø 50	м'	17.5
7	Замазване улей	м'	17.5
8	Доставка и монтаж PVC Ø 50 за канализация, включително фасонни части	м'	3.0
9	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20, вкл.свързващи елементи и фасонни части	м'	9.0
10	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20 с алуминиева вложка, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	9.0
11	Възвратни клапи ф20	бр.	2.0
12	СК с изпразнител Ø20	бр.	1.0
13	Доставка и монтаж на водомер за топла вода 3/4 "- сух, проверен 2017 г.	бр.	1.0
14	Доставка и монтаж на водомер за студена вода 3/4"- сух, проверен 2017 г.	бр.	1.0
15	Доставка и монтаж на хромиран ъглов спирателен кран 1/2 - 3/8 "	бр.	1.0
16	Доставка и монтаж на хромиран ъглов спирателен кран 1/2 - 3/4 "	бр.	1.0
17	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран Ø25	бр.	2.0
Част ОВиК			
1	Източване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1.0
2	Демонтаж чугунено отоплително тяло 900/700 - отоплителните тела се запазват до отчитане и демантиране на топлинните разпределители, съгласувано с Възложителя	бр.	2.0
3	Демонтаж на кран-холандър 1/2 " или термостатичен вентил	бр.	4.0

4	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22-1400/600-двупанелен, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	2.0
5	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 1/2", вкл термоглава	бр.	2.0
6	Доставка и монтаж на радиаторен секретен кран-холендър 1/2"	бр.	2.0
7	Доставка и монтаж тръба Ре-Ре с алум вложка Ф 16Х2	м	4.0
8	Доставка и монтаж на адаптор Ф 16Х2	бр.	4.0
9	Напълване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1.0
10	Доставка и монтаж вентилатор бански Ø 100, 220 V, ≈ 180 m3/h	бр.	1.0
11	Топла проба на отоплително тяло	бр.	2.0
Част ЕЛ			
1	Демонтаж на домофон	бр.	1.0
2	Демонтаж на ключове и контакти скрита инсталация	бр.	14.0
3	Демонтаж на плофиниера /аплик, друго осв. тяло/	бр.	8.0
4	Демонтаж на апартаментно ел. табло	бр.	1.0
5	Направа на лампен излаз с ПВВМ 2х1,5 м2 до 6 м	бр.	2.0
6	Доставка и монтаж на апартаментно ел табло 6 гнездово, скрита инсталация, оборудвано с 6 бр.еднополюсни автоматични защиты до 25 А	бр.	1.0
7	Доставка и монтаж на звънец 8 V	бр.	1.0
8	Доставка монтаж и свързване на домофонен апарат	бр.	1.0
9	Доставка и монтаж ел. ключ, обикновен /сериен, девиаторен лихт/- скрита инсталация монтаж в панелен блок , сертификат от ЕС, вкл свързване	бр.	6.0
10	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 220 V, 16 А, скрита инсталация монтаж в панелен блок , вкл свързване	бр.	8.0
11	Доставка и монтаж осветително тяло за баня тип глобус	бр.	1.0
12	Доставка и монтаж на плафон 220 V, 2X 60W, полусфера , пазарна цена 20 лв. с ДДС	бр.	5.0
13	Профилактика на съществуваща ел инсталация	ч.ч	8.0
14	Измерване на импеданс "фаза-защитна нула" на контакти	бр.	8.0
Подобект №4 - ж.к. "Лозенец", блок 37, вход 1, ет. 1, ап. 1			
Демонтажни работи			
1	Разглобяване на мебели	м3	3.5
2	Демонтаж на дървена дограма с каса	м ²	6.5
3	Демонтаж подови первази	м'	25.0
4	Демонтаж паркет /рибена кост/	м ²	22.0
5	Демонтаж балатум лепен	м ²	6.2
6	Сваляне на тапети от стени	м ²	14.0
7	Демонтаж на врата с каса 90/200	бр.	4.0
8	Демонтаж на врата с каса 70/200 - баня	бр.	1.0
9	Демонтаж на вграден гардероб 100/200/60	бр.	1.0
10	Демонтаж на вграден шкаф 200/100/50	бр.	1.0
11	Демонтаж кухненски шкафове от II и III ред 120/60/30	бр.	5.0
12	Демонтаж на шкаф-с чугунена мивка 90/60/82	бр.	1.0
13	Демонтаж умивалник, вкл. батерия и сифон	бр.	1.0
14	Демонтаж тоалетно седало вкл. казанче, биде	бр.	2.0
15	Демонтаж душ батерия	бр.	1.0
16	Очукване на блажна боя по стени и тавани-баня	м ²	19.0
17	Демонтаж на фаянс по стени, вкл. хастар	м2	5.4
18	Демонтаж цокъл от мозайка 10 см	м'	17.3
19	Демонтаж на розетка или ревизия на коминно тяло	бр.	2.0
20	Събиране на строителни отпадъци и битови , пренасяне до 25 м хоризонтално , натоварване и превоз и депониране на сметище	м3	7.0
Част АС			
1	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място, включително външен подпрозоречен перваз 20см	м ²	6.5

2	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м'	14.0
3	Подмазване с фогоуплътнител около нова дограма отвън	м'	14.0
4	Доставка и монтаж на нови интериорни врати с размери 90/200 см с 1/3 остъкляване с орнаментно стъкло, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1.0
5	Доставка и монтаж на нови интериорни врати с размери 90/200 см, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1.0
6	Доставка и монтаж на AL врата за баня светъл отвор 70/200 с пълнеж от PVC ламперия, точен размер от място	бр.	1.0
7	Доставка и монтаж на метална входна врата, дебелина на ламарината мин. 1.5мм, металната каса мин. 2мм, прахово боядисана, секретна и касова брава, шпионка-размер 900/200	бр.	1.0
8	Кит и блажна бяла /суперемайл лак/ боя по каси и врати	м ²	10.0
9	Блажна боя по метални повърхности	м ²	5.0
10	Грунд по метални повърхности	м ²	5.0
11	Грундиране с бетонконтакт по мозаечни подове	м ²	12.0
12	Грундиране с латексов грунд по стени и тавани	м ²	135.0
13	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	135.0
14	Бял латекс по таван, три ръце	м ²	34.0
15	Цветен латекс по стени, три ръце	м ²	101.0
16	Направа изравнителна замазка с дебелина до 5см	м ²	24.5
17	Доставка и полагане на теракот I качество по под /паз. цена на плочката за кв.м. до 17 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без фуга с вкл. фугиране	м ²	19.0
18	Цокъл от теракот h= 8 см, вкл. фугиране	м'	21.0
19	Полагане на пръскана мазилка по таван в баня	м ²	2.5
20	Направа на куфар за скриване на водомери и тръби от водоустойчив гипскартон на метална конструкция	м ²	2.5
21	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40 см, съгласуван с възложителя	бр.	2.0
22	Вароциментова мазилка / хакстар/ по стени на бани	м ²	16.5
23	Доставка и полагане на фаянс I качество по стени /паз. Цена на плочката до 15 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене без фуга с вкл. фугиране	м ²	22.0
24	Доставка и монтаж на метални ръбопазители/вътрешни и външни/ за фаянс, съобразен с дебелината на плочката	м'	33.0
25	Доставка и монтаж на метална преходна лайстна за под	м'	1.0
26	Доставка и монтаж ламиниран паркет, клас на износоустойчивост AC 3, клас на ползване 31, дебелина 8 мм, включително подложка 4мм, съгласувано с възложителя	м ²	15.8
27	Доставка и монтаж на PVC первази за под, 6 бр. фасонни части , съгласувано с възложителя	м	17.0
28	Изработка, доставка и монтаж на двукрилен гардероб с надстройка 100/280/60 см.-съгласувано с представители на възложителя, точна мярка от място , включително дръжки /едно крило с 4 рафта, другото крило с лост за закачалки и 1 бр. рафт. Надстройка с по един рафт	бр.	1.0
29	Доставка и монтаж на шкаф-мивка 1150/870/520 с корито от алпака с 2 врати, без горен плот, с регулируеми крака и подвижна челна бленда върху тях - точна мярка от място	бр.	1.0
30	Доставка и монтаж на кухненски плот (общ за шкафовете) с дебелина 40 мм и размери 1900/600 мм, изрязване на отвор за мивка и колона, точна мярка от място	бр.	1.0
31	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 500/850/440 с една врата, без горен плот, с регулируеми крака и подвижна челна бленда върху тях - точна мярка от място	с	2.0
32	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 1200/900/300 с 2 врати, точна мярка от място	бр.	1.0
33	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 500/900/300 с 1 врата, точна мярка от място	бр.	1.0

34	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред - абсорбаторен 600/600/300 с 1 врати	бр.	1.0
35	Доставка и монтаж на алуминиева водобранна лайстна с размери 22/22 мм за кухненски шкафове	м'	2.1
36	Доставка и монтаж тоалетен умивалник- среден формат, вкл. стенна месингова батерия с керамична глава и метален сифон	бр.	1.0
37	Доставка и монтаж на моноблок с PVC дъска и капак, вкл. мека връзка за свързване с водопровод	бр.	1.0
38	Доставка и монтаж на месингов душ смесител стенен с керамична глава и душ комплект с тръбно окачване	бр.	1.0
39	Доставка и монтаж на кухненски сифон с извод за включване на перална машина	бр.	1.0
40	Доставка и монтаж на стенен месингов смесител кухненски с керамична глава	бр.	1.0
41	Доставка и монтаж държачи за тоалетна хартия - никелирани, /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр	1.0
42	Доставка и монтаж закачалки никелирани, съгл. с инвеститора /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр	2.0
43	Доставка и монтаж на огледало за баня в комплект с полица- 550/750 /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр	1.0
44	Доставка и монтаж на розетка за коминно тяло	м2	1.0
45	Доставка и монтаж на ревизия за коминно тяло	м2	24.0
46	Изработка, доставка и монтаж на охранителни метални пана за външни прозорци с масивни рамки от ъглов профил 40X40 и детайли от стомана Ф- 10 или шина 25/3, размери на паната- 85/150 см.-2бр., 85/140 см.-1бр., 175/160 см. - 1 бр. , точна мярка от място, вкл. грунд и бяла защитна боя, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	комплект	1.0
47	Почистване на обекта за предаване	м ²	35.8
Част ВиК			
1	Демонтаж водомер за студена и топла вода 3/4"- <u>след демонтажа водомерите се предават на представител на Възложителя!</u>	бр.	2.0
2	Демонтаж цинковани тръби 1/2"	м'	18.0
3	Демонтаж на PVC Ø 50 за канализация	м	3.0
4	Демонтаж на подов сифон Ф 50	бр.	1.0
5	Доставка и монтаж на подов сифон Ø 50 хромиран	бр.	1.0
6	Направа улей за Ø 50	м'	17.5
7	Замазване улей	м'	17.5
8	Доставка и монтаж PVC Ø 50 за канализация, включително фасонни части	м'	3.0
9	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20, вкл.свързващи елементи и фасонни части	м'	9.0
10	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20 с алуминиева вложка, вкл.свързващи елементи и фасонни части	м'	9.0
11	Възвратни клапи ф20	бр.	2.0
12	СК с изпразнител Ø20	бр.	1.0
13	Доставка и монтаж на водомер за топла вода 3/4 " - сух, проверен 2017 г.	бр.	1.0
14	Доставка и монтаж на водомер за студена вода 3/4"- сух, проверен 2017 г.	бр.	1.0
15	Доставка и монтаж на хромиран ъглов спирателен кран 1/2 - 3/8 "	бр.	1.0
16	Доставка и монтаж на хромиран ъглов спирателен кран 1/2 - 3/4 "	бр.	1.0
17	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран Ø25	бр.	2.0
Част ОВиК			
1	Източване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1.0
2	Демонтаж чугунено отоплително тяло 900/700 - отоплителните тела се запазват до отчитане и демантиране на топлинните разпределители, съгласувано с Възложителя	бр.	2.0
3	Демонтаж на кран-холендър 1/2 " или термостатичен вентил	бр.	4.0
4	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22-1400/600-двупанелен, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	2.0
5	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 1/2", вкл термоглава	бр.	2.0

6	Доставка и монтаж на радиаторен секретен кран-холендър 1/2"	бр.	2.0
7	Доставка и монтаж тръба Ре-Ре с алум вложка Ф 16Х2	м	4.0
8	Доставка и монтаж на адаптор Ф 16Х2	бр.	4.0
9	Напълване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1.0
10	Доставка и монтаж вентилатор бански Ø 100, 220 V, ≈ 180 м3/ч	бр.	1.0
11	Топла проба на отоплително тяло	бр.	2.0
Част ЕЛ			
1	Демонтаж на домофон	бр.	1.0
2	Демонтаж на ключове и контакти скрита инсталация	бр.	14.0
3	Демонтаж на плофиниера /аплик, друго осв. тяло/	бр.	8.0
4	Демонтаж на апартаментно ел. табло	бр.	1.0
5	Направа на лампен излаз с ПВВМ 2х1,5 м2 до 6 м	бр.	2.0
6	Доставка и монтаж на апартаментно ел табло 6 гнездово, скрита инсталация, оборудвано с 6 бр. еднополюсни автоматични защиты до 25 А	бр.	1.0
7	Доставка и монтаж на звънец 8 V	бр.	1.0
8	Доставка монтаж и свързване на домофонен апарат	бр.	1.0
9	Доставка и монтаж ел. ключ, обикновен /сериен, девиаторен лихт/- скрита инсталация монтаж в панелен блок , сертификат от ЕС, вкл свързване	бр.	6.0
10	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 220 V, 16 А, скрита инсталация монтаж в панелен блок , вкл свързване	бр.	8.0
11	Доставка и монтаж осветително тяло за баня тип глобус	бр.	1.0
12	Доставка и монтаж на плафон 220 V, 2X 60W, полусфера, пазарна цена 20 лв. с ДДС	бр.	5.0
13	Профилактика на съществуваща ел инсталация	ч.ч	8.0
14	Измерване на импеданс "фаза-защитна нула" на контакти	бр.	8.0
Подобект №5 ж. к. "ОВЧА КУПЕЛ", бл. 4А, вх. 1 ап. 51			
Демонтажни работи			
1	Демонтаж на дървена дограма	м2	16.9
2	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място, включително външен подпрозоречен перваз 20см	М2	16.9
3	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м'	45.0
4	Подмазване с фогоуплътнител около нова дограма отвън	м'	45.0
5	Покриване на подове и мебели с полиетилен	м ²	100.0
6	Цветен латекс по стени, три ръце	м ²	20.0
7	Събиране на строителни отпадъци и битови, пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз и депониране на сметище	м3	2.0
8	Почистване на помещението за предаване	м ²	80.0
Подобект №6 ж. к. "ОВЧА КУПЕЛ", бл. 4А, вх. 1 ап. 65			
Демонтажни работи			
1	Демонтаж на дървена дограма	м2	16.6
2	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място, включително външен подпрозоречен перваз 20см	м ²	16.6
3	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м'	45.0
4	Подмазване с фогоуплътнител около нова дограма отвън	м'	45.0
5	Покриване на подове и мебели с полиетилен	м ²	100.0
6	Цветен латекс по стени, три ръце	м ²	20.0
7	Събиране на строителни отпадъци и битови, пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз и депониране на сметище	м3	2.0
8	Почистване на помещението за предаване	м ²	80.0
Подобект №7 ул. "Ал. Жендов" бл. 1, вх. 1 ап. 1			
1	Изнасяне и внасяне на мебели и оборудване на разстояние до 10 м (комплект: два фотьойла, маса, шкаф)	бр.	4.0

2	Покриване на подове и мебели с полиетилен	м ²	140.0
3	Изчукване подкожужена шпакловка и мазилка по стени и тавани, височина на помещението 2,8 м	м ²	20.0
4	Събиране на строителни отпадъци, пренасяне, натоварване и превоз до сметище за депониране, вкл. такса	м ³	0.2
5	Изкърпване мазилка по стени и тавани, височина на помещението 2,8 м	м ²	20.0
6	Финна шпакловка по стени и тавани с шпакловъчна смес, височина на помещението 2,8 м	м ²	20.0
7	Полагане дълбокопроникващ грунд по стени и тавани, височина на помещението 2,8 м	м ²	20.0
8	Полагане на латексов грунд по стени и тавани, височина на помещението 2,8 м	м ²	260.0
9	Боядисване бял латекс /обикновен/ по тавани, до покритие, височина на помещението 2,8 м	м ²	120.0
10	Боядисване с цветен латекс /обикновен/ по стени, до покритие, височина на помещението 2,8 м	м ²	170.0
11	Блажна боя по метални решетки	м ²	70.0
	Безцветен лак по дървени повърхности	м ²	18.0
	Шлайфане /с дискова и ротационна машина/, фугиране, лакиране три ръце с двукомпонентен лак на стар дъбов паркет	м ²	76.0
12	Бял фасаген по грапава повърхност на тавани и стени на тераси	м ²	60.0
13	Почистване на обекта за предаване	м ²	140.0
Подобект №8 ГАРАЖ НА МС, София, ул. "Йоаким Кърчовски" № 1			
РЕМОНТ НА ПОКРИВ			
1	Почистване на терен от затревяване и растителност с височина до 1 м., вкл. пренос и извозване на растителна зеленина	м ²	400
2	Почистване на бетонов улей с рамери 25/25 см. от затревяване, кал и отпадъци	м	80.00
3	Почистване на покривни воронки	бр.	4.00
4	Ремонт, изрязване и/или подлепване на компроментирани участъци от покривна битумна хидроизолационна мембрана 4.5 кг./м ² с посипка	м ²	80.00
5	Полагане на определени участъци по покрив на 1 пласт битумна хидроизолационна мембрана 4.5 кг./м ² с посипка	м ²	160.00
6	Подлепване на снадки на ламаринена обшивка с ленти с ширина 0.20 м. от битумна хидроизолационна мембрана 4.5 кг./м ² с посипка	м	50.00
7	Обрушване на мозаечна шапка с ширина 40 см. и дебелина 8 см. на тухлен надзид	м	32.00
8	Направа на кофраж и отливане на нова армирана мозаечна шапка с ширина 40 см. и дебелина 8 см. на тухлен надзид	м	32.00
9	Обръщане мозаечна шапка и надзид с 1 пласт битумна хидроизолационна мембрана 4.5 кг./м ² с посипка	м ²	32.00
РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ			
1	Машинно изрязване по под на мозаечна хидроизолация с дебелина 10 см	м	40.0
2	Разбиване по под на мозаечна хидроизолация с дебелина 10 см.	м ²	8.0
3	Демонтаж на делатационни лисни по под и фугопълнител	м	20.0
4	Доставка и монтаж на нови метални делатационни лисни за под		
5	Направа по под на нова мозаечна армирана хидроизолация с дебелина 10 см., вкл. шлайфане.	м ²	8.0
6	Уплътнение на подова делатационна фуга ширина 2 см. с полиуретанова фугираща маса	м	20.0
7	Уплътнение на стенна делатационна фуга ширина 2 см. с полиуретанова фугираща маса	м	20.0
8	Обрушване до здрава основа на компроментиран бетон по железобетонен трегер на височина над 3 м.	м ²	8.0
9	Обработка на корозирала арматура с ръждопреобразовател на височина над 3 м.	м ²	8.0

10	Обработка на почистената бетонова повърхност с циментово полимерен шлам за възстановяване на бетонни елементи на височина над 3 м.	м2	10.0
11	Полагане на саниращ разтвор до възстановяване конфигурацията на железобетонния елемент на височина над 3 м.	м2	10.0
12	Демонтаж на стар, доставка и монтаж на нов метален подов сифон ф120	бр.	1.0
13	Подмяна на вертикален чугунен канал ф 120	м	1.0
14	Машинно изкъртване на бетонов под с дебелина 15 см	м2	8.0
15	Демонтаж на капак с чугунена рамака на улична дъждоприемна шахта Ф600	бр.	1.0
16	Надзит 10 см. с бетенови тухли на улична дъждоприемна шахта Ф600	бр.	1.0
17	Монтаж на капак с чугунена рамака на улична дъждоприемна шахта Ф600	бр.	1.0
18	Направа на армирана бетонова плоча с дебелина до 10 см.	м2	8.0
19	Демонтаж на канални решетки и рамки с размер 120/59	бр.	16.0
20	Доставка и монтаж чрез електродъгово заваряване на стоманен П профил UPN 100x50 с дължина 58 см. /точна мярка от място/	бр.	32.0
21	Доставка и монтаж на стоманени рамки от ъглов L профил 35/35 с размери 120/59 /точна мярка от място/	бр.	16.0
22	Ремонт чрез електродъгово заваряване на метална конструкция по под	ч.ч.	16.0
ПОДОБЕКТ № 9: София, бул. "Дондуков" № 1, Сграда на МС			
РЕМОНТ НА КАБИНЕТИ			
стая № 18			
1	Изнасяне и внасяне на мебели и оборудване на разстояние до 10 м (комплект:	бр.	1.0
2	Покриване на подове с полиетилен	м ²	20.0
3	Изчукване подкожувана шпакловка и мазилка по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	11.9
4	Събиране на строителни отпадъци, пренасяне, натоварване и превоз до	м ³	0.2
5	Изкърпване мазилка по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	12.9
6	Финна шпакловка по стени и тавани с шпакловъчна смес, височина на помещението 3.50 м	м ²	12.9
7	Полагане латексов грунд по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	91.6
8	Боядисване бял латекс /обикновен/ по тавани, до покритие, височина на помещението 3.50 м	м ²	19.8
9	Боядисване с цветен латекс /обикновен/ по стени, до покритие, височина на помещението 3.50 м	м ²	71.8
10	Почистване на помещението за предаване	м ²	20.0
стая № 19			
1	Изнасяне и внасяне на мебели и оборудване на разстояние до 10 м (комплект: 2 бюра, два фотьойла, маса, архивен шкаф с разглобяване, метална каса)	бр.	1.0
2	Покриване на подове с полиетилен	м ²	20.0
3	Изчукване подкожувана шпакловка и мазилка по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	52.4
4	Събиране на строителни отпадъци, пренасяне, натоварване и превоз до сметище за депониране, вкл. такса	м ³	0.2
5	Изкърпване мазилка по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	52.4
6	Финна шпакловка по стени и тавани с шпакловъчна смес, височина на помещението 3.50 м	м ²	52.4
7	Полагане латексов грунд по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	91.6

8	Боядисване бял латекс /обикновен/ по тавани, до покритие, височина на помещението 3.50 м	м ²	19.8
9	Боядисване с цветен латекс /обикновен/ по стени, до покритие, височина на помещението 3.50 м	м ²	71.8
10	Почистване на помещението за предаване	м ²	20.0
стая № 20			
1	Изнасяне и внасяне на мебели и оборудване на разстояние до 10 м (комплект:	бр.	1.0
2	Покриване на подове с полиетилен	м ²	20.0
3	Изчукване подкожушена шпакловка и мазилка по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	31.7
4	Събиране на строителни отпадъци, пренасяне, натоварване и превоз до сметище за депониране, вкл. такса	м ³	0.2
5	Изкърпване мазилка по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	31.7
6	Финна шпакловка по стени и тавани с шпакловъчна смес, височина на помещението 3.50 м	м ²	31.7
7	Полагане латексов грунд по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	91.6
8	Боядисване бял латекс /обикновен/ по тавани, до покритие, височина на помещението 3.50 м	м ²	19.8
9	Боядисване с цветен латекс /обикновен/ по стени, до покритие, височина на помещението 3.50 м	м ²	71.8
10	Почистване на помещението за предаване	м ²	20.0
стая № 21			
1	Изнасяне и внасяне на мебели и оборудване на разстояние до 10 м (комплект:	бр.	1.0
2	Покриване на подове с полиетилен	м ²	20.0
3	Изчукване подкожушена шпакловка и мазилка по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	73.2
4	Събиране на строителни отпадъци, пренасяне, натоварване и превоз до сметище за депониране, вкл. такса	м ³	0.2
5	Изкърпване мазилка по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	73.2
6	Финна шпакловка по стени и тавани с шпакловъчна смес, височина на помещението 3.50 м	м ²	73.2
7	Полагане латексов грунд по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	91.6
8	Боядисване бял латекс /обикновен/ по тавани, до покритие, височина на помещението 3.50 м	м ²	19.8
9	Боядисване с цветен латекс /обикновен/ по стени, до покритие, височина на помещението 3.50 м	м ²	71.8
10	Почистване на помещението за предаване	м ²	20.0
РЕМОНТ НА КОРИДОРИ, ФОАЙЕТА И ОБЩИ ЧАСТИ			
1	Обработка на фуги по стени и тавани	мл	110.0
2	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	500.0
3	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани /стари стени и тавани/, за нанасяне на обикновена латексова боя	м ²	6000.0
4	Бял латекс /обикновен/ по стени и тавани, три ръце, височина на помещението до 4 м	м ²	1100.0
5	Цветен латекс /обикновен/ по стени, три ръце, височина на помещението до 4 м	м ²	3100.0
6	Бял латекс /обикновен/ по стени и тавани, три ръце, височина на помещението над 4 м	м ²	400.0
7	Цветен латекс /обикновен/ по стени, три ръце, височина на помещението над 4 м	м ²	1200.0

8	Цветен латекс /обикновен/ по стени, три ръце, височина на помещението над 4 м	м ²	2500.0
9	Бял латекс /обикновен/ по касетирани и орнаментни тавани, три ръце, височина на помещението над 4 м	м ²	200.0
10	Скеле модулно инвентарно	м ²	30.0
11	Шлайфане /с дискова и ротационна машина/, фугиране, лакиране три ръце с двукомпонентен лак на стар дъбов паркет	м ²	120.0
12	Демонтаж на дъбови паркетни первази	мл	120.0
13	Доставка и монтаж на дъбови паркетни первази	мл	120.0
14	Доставка и монтаж на пана за окачен таван от минерал-фазерни 60/60 см, включително монтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	20.0
15	Демонтаж на водопровод от полипропиленови тръби ф 63, включително изолация и фасонни части	мл	4.0
16	Демонтаж на водопровод от поцинковани тръби 2", включително изолация и фасонни части	мл	10.0
17	Демонтаж кран 2"	бр.	2.0
18	Доставка и монтаж кран ф 63	бр.	2.0
19	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 63, включително изолация и фасонни части за топла вода	мл	4.0
20	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 63, включително изолация и фасонни части за студена вода	м ²	10.0
21	Скоби за укрепване на водопровод ф 63	бр.	4.0
22	Източване на инсталация	ч.ч.	4.0
23	Покриване на подове с полиетилен	м ²	1500.0
24	Почистване на помещения за предаване	м ²	1500.0
Подобект №10 София, ул."Сердика" № 6-8 сграда на МС			
РЕМОНТ НА ПОКРИВ			
1	Демонтаж и последващ монтаж на LT поцинкована ламарина от скатен покрив	м2	140.0
2	Демонтаж на под или над улучна пола	м	46.0
3	Демонтаж по алпийски способ на водосточно казанче и водосток L= 20 м.	бр.	4.0
4	Демонтаж на правоъгълен висящ улук	м'	46.0
5	Изработка, доставка и монтаж на правоъгълен висящ СКОПЧАН И СПОЕН улук, от поцинкована ламарина 1.0 мм, вкл. скоби за закрепване. Олука се огъва по детайл свален на място - разгъвка на ламарината 100 см.	м	46.0
6	Изработка, доставка и монтаж на под или над улучна пола СКОПЧАНА от поцинкована ламарина 1.0 мм, вкл. консумативи за закрепване. Полата се се огъва по детайл свален на място - разгъвка на ламарината 50 см.	м	46.0
7	Изработка, доставка и монтаж по алпийски способ на водосток Ф-160, от поцинкована ламарина 1.0 мм, вкл. скоби за закрепване, фасонни части и СПОЯВАНЕ ПО СНАДКИ .	м	116.0
8	Изработка, доставка и монтаж по алпийски способ на водосточно казанче за правоъгълен стоящ улук, от поцинкована ламарина 1.0 мм, точна мярка от място	бр.	5.0
9	Демонтаж на дървени летви 4X4 см. от метална скара	м	63.0
10	Почистване и грундиране на метална скара	м2	32.0
11	Доставка и монтаж по метална скара на рендосани летви 4X4 см. от иглолистен материал, импрегнирани с безир	м	63.0
12	Доставка и монтаж върху дървени летви на метална скара на плоскост от поликарбонат 10 мм. Цвят опал / бял/, вкл. крепежни елементи, съгласувано с възложителя,	м2	32.0
13	Събиране на строителни отпадъци, пренасяне до 25 м хоризонтално разстояние, натоварване, превоз и депониране на сметище	м3	6.0

СПЕСИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМАТА







	Схема	колич.
Подобект 1: ж.к. Младост, бл. 18, вх. 6, ет. 9, ап. 52		
1.		1
2.		1
3.		1
Подобект 2: ж.к. Младост, бл. 36, вх. 6, ет. 6, ап. 14		
1.		1
2.		1
3.		1

	Схема	колич.
4.		1

Подобект 3: ж.к. Лозенец, бл. 36, вх. 1, ет. 1, ап. 1

1.		2
2.		1
3.		1

Подобект 4: ж.к. Лозенец, бл. 37, вх. 1, ет. 1, ап. 1

1.		2
----	--	---







	Схема	колич.
2.		1
3.		1
Подобект 5: ж. к. Овча купел, бл. 4а, вх. 1, ап. 51		
1.		1
2.		1
3.		1
4.		1










	Схема	колич.
5		1
Подобект 6: ап. в Овча купел, бл. 4а, вх. 1, ап. 65		
1.		1
2.		1
3.		1
4.		1
5.		1

	Схема	колич.
6.		1
7.		1
8.		1

ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на ремонтни и строително-монтажни работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и в сградите на Министерския съвет, гр. София, бул. Дондуков № 1, ул. Сердика № 6-8 и гараж на МС, гр. София, ул. Йоаким Кърчовски № 1“ от

„КОЗИРОГ - 95“ ЕООД

чл. 2 от ЗЗЛД

[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [175 222 941], регистрирано в [„Търговския Регистър“ към „Агенция по Вписване“] с данни по регистрацията: [Търговско дружество - по ф.д. № 02.02.2007, парт.6401, том 123, стр. 9 по ф. д.№ 10/2007, Р. „България“, гр. Самоков, п.к.2000, ул. „Христо Максимов“ № 7], регистрация по ДДС: [BG 175 222 941],

със седалище [Р. „България“, гр. Самоков, п.к.2000, ул. „Христо Максимов“ № 7] и адрес на управление [Р. „България“, гр. Самоков, п.к.2000, ул. „Христо Максимов“ № 7],

адрес за кореспонденция: [Р. „България“, гр. Самоков, п.к.2000, ул. „Христо Максимов“ № 7], телефон за контакт [0882/ 777 577], факс [0722/60739], електронна поща [kozirog95@mail.bg]

банкова сметка: [Банка: „Райфайзенбанк“ АД, IBAN: BG02RZBB91551005524152, BIC: RZBBBGSF]

представявано от Юлиан Иванов Димчев [трите имена] в качеството на Управител [длъжност, или друго качество]

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни и строително-монтажни работи в апартаменти от жилищния фонд на

АМС и в сградите на Министерския съвет, гр. София, бул. Дондуков № 1, ул. Сердика № 6-8 и гараж на МС, гр. София, ул. Йоаким Кърчовски № 1“, както следва:

Ние ще изпълним без резерви, качествено и в срок така заложените видове работи в техническото предложение/ количествената сметка (Приложение № 2А) и техническите спецификации на дограмата (Приложение 2Б).

Срок за изпълнение:

За ремонт на ведомствените жилища, гараж на МС, гр. София, ул. Йоаким Кърчовски № 1 и сградата на МС, гр. София, ул. „Сердика“ № 6-8 – максимален срок за изпълнение за всеки подобект – 40 календарни дни, считано от датата на предоставяне на достъп до съответния подобект;

За ремонт на кабинети, зали, фойета и коридори, намиращи се в сградата на Министерския съвет, гр. София, бул. Дондуков № 1 – от подписване на договора до 30.04.2018 г.;

Срокът за изпълнение на всички ремонтни дейности по всички подобекти е от подписване на договора до 30.04.2018 г.

Декларираме, че:

Сме запознати и приемаме изцяло предоставената документация за участие в открита процедура с горепосочения предмет:

С настоящето приемаме изцяло, без резерви или ограничения, в тяхната цялост условията на настоящата обществена поръчка.

Ремонтът на посочените помещения ще се извършва във време, съобразено с възможностите за прекъсване на работата на съответните служители от администрацията на МС.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност 90 (деветдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора.

Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, декларирани в офертата, на всеки етап от изпълнението на договора. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.

Дата :23.10.2017 г.

Подпис и печат: чл. 2 от ЗЗЛД

Име и фамилия: Юлиан Димчев - управител
(представляващ по регистрация или упълномощено лице)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане клаузите на проекта на договор
по чл. 39, ал.3, б. „в“ от ППЗОП

Долуподписаният/-ната/ Юлиан Иванов Димчев

в качеството ми на управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. изпълнителен директор, управител или др.) на „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД (посочва се наименованието на участника), с ЕИК 175222941, със седалище и адрес на управление: Р. „България“, гр. Самоков, п.к.2000, ул. „Христо Максимов“ № 7, участник в открита процедура с предмет: „Извършване на ремонтни и строително-монтажни работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и в сградите на Министерския съвет, гр. София, бул. Дондуков № 1, ул. Сердика № 6-8 и гараж на МС, гр. София, ул. Йоаким Кърчовски № 1“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор към документацията за обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни и строително-монтажни работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и в сградите на Министерския съвет, гр. София, бул. Дондуков № 1, ул. Сердика № 6-8 и гараж на МС, гр. София, ул. Йоаким Кърчовски № 1“.

Име и фамилия: Юлиан Димчев

Длъжност: Управител

Подпис и печат: _____

чл. 2 от ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИКА ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА.

по чл. 39 ал.3, б. „г“ от ППЗОП

Долуподписаният/-ната/ Юлиан Иванов Димчев

в качеството ми на управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. изпълнителен директор, управител или др.) на „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД (посочва се наименованието на участника), с ЕИК 175222941, със седалище и адрес на управление: Р. „България“, гр. Самоков, п.к.2000, ул. „Христо Максимов“ № 7, участник в открита процедура с предмет: „Извършване на ремонтни и строително-монтажни работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и в сградите на Министерския съвет, гр. София, бул. Дондуков № 1, ул. Сердика № 6-8 и гараж на МС, гр. София, ул. Йоаким Кърчовски № 1“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Срокът на валидност на настоящата оферта е 6 (шест) месеца след крайния срок за подаване на оферти.

Име и фамилия: Юлиан Димчев

Длъжност: Управител

Подпис и печат:

чл. 2 от ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 3 и чл. 107, т. 2, буква „б“ от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/ Юлиан Иванов Димчев

в качеството ми на управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. изпълнителен директор, управител или др.) на „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД (посочва се наименованието на участника), с ЕИК 175222941, със седалище и адрес на управление: Р. „България“, гр. Самоков, п.к.2000, ул. „Христо Максимов“ № 7, участник в открита процедура с предмет: „Извършване на ремонтни и строително-монтажни работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и в сградите на Министерския съвет, гр. София, бул. Дондуков № 1, ул. Сердика № 6-8 и гараж на МС, гр. София, ул. Йоаким Кърчовски № 1“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната.

В представената оферта са спазени правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.10.2017 г.

Декларатор: чл. 2 от ЗЗЛД

ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на участника:	„КОЗИРОГ - 95“ ЕООД
Пълен адрес за кореспонденция:	Р. „България“, гр. Самоков, п.к.2000, ул. „Христо Максимов“ № 7
Телефонен номер:	0722/60739, 0882/777 577.
Факс номер:	0722/60739
Електронен адрес:	kozirog95@mail.bg
Лице за контакти:	Юлиян Димчев

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни и строително-монтажни работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и в сградите на Министерския съвет, гр. София, бул. Дондуков № 1, ул. Сердика № 6-8 и гараж на МС, гр. София, ул. Йоаким Кърчовски № 1“, както следва:

Обща цена за изпълнение на поръчката 137 866,41 лв. лв. без вкл. ДДС или 165 439,70 лв. с вкл. ДДС, която се формира като сбор от единични цени от количествено-стойностната сметка (Приложения № 3А) и спецификация за остойностяване на дограма (Приложение № 3Б).

Към настоящето ценово предложение прилагам остойностена количествено-стойностни сметки по образца на Възложителя (Приложение № 3А) – на хартиен носител и спецификация за остойностяване на дограма (Приложение № 3Б). *Приложение № 3А прилагам и на електронен носител.*

чл. 2 от 33ЛД Предлагаме всички видове РСМР (при необходимост), вкл. непредвидените в количествената сметка, да се доказват с ценови показатели, както следва:

- а/ часова ставка 3,20 лв./час;
- б/ допълнителни разходи труд – 80 %;
- в/ допълнителни разходи механизация - 50 %
- г/ доставно-складови разходи – 8 % върху стойността на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали;
- д/ печалба - 8 % върху стойността на извършените РСМР;
- е/ коефициенти за специфични условия на работа: 0

Моля попълнете ценовите показатели, посочени по-горе.

В случай, че бъдем определени за Изпълнител на поръчката, се задължаваме да представим не по-късно от деня на сключването на договора, гаранция за изпълнението му, съгласно условията на тази документация.

Срокът на валидност на това предложение е 180 дни след крайния срок за подаване на предложения.

Дата	23/ 10 / 2017г.
Име и фамилия	Юлиян Димчев
Подпис	чл. 2 от ЗЗЛД
Наименование на участника и печат (в случай, че е приложим)	"КОЗИРОГ - 95" ЕООД

Обект: „Извършване на ремонтни и строително-монтажни работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и в сградите на Министерския съвет, София, бул. Дондуков № 1, ул. Сердика № 6-8“ и ул. Йоаким Кърчовски № 1.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид работа	ед. мярка	количество	ед. цена	стойност
Подобект №1- ж.к. "Младост", блок 18, вход 6, ет. 9, ап. 52					
Демонтажни работи					
1	Разглобяване на мебели	м3	5,5	11,01 лв.	60,56 лв.
2	Демонтаж на дървена дограма с каса	м ²	11,5	4,98 лв.	57,27 лв.
3	Демонтаж подови первази	м'	41,0	0,85 лв.	34,85 лв.
4	Демонтаж мокет лепен	м ²	15,0	1,24 лв.	18,60 лв.
5	Демонтаж балатум лепен	м ²	7,2	1,43 лв.	10,30 лв.
6	Сваляне на тапети от стени	м ²	74,0	1,31 лв.	96,94 лв.
7	Демонтаж табли на врати	бр.	2,0	1,43 лв.	2,86 лв.
8	Демонтаж на обикновени брави с дръжки	бр.	3,0	2,02 лв.	6,06 лв.
9	Демонтаж на врата с каса 70/200 в баня	бр.	1,0	7,11 лв.	7,11 лв.
10	Демонтаж на врата с каса 90/200 -входна врата	бр.	1,0	7,11 лв.	7,11 лв.
11	Демонтаж кухненски шкафове от II ред 60/40/30	бр.	4,0	8,57 лв.	34,28 лв.
12	Демонтаж на шкаф-мивка 190/60/82	бр.	1,0	14,95 лв.	14,95 лв.
13	Демонтаж умивалник, вкл. батерия и сифон	бр.	2,0	8,53 лв.	17,06 лв.
14	Демонтаж тоалетно седало вкл. казанче	бр.	1,0	10,66 лв.	10,66 лв.
15	Демонтаж душ батерия	бр.	1,0	5,79 лв.	5,79 лв.
16	Демонтаж теракот по под	м ²	2,2	1,43 лв.	3,15 лв.
17	Демонтаж на фаянс по стени	м ²	14,0	1,31 лв.	18,34 лв.
18	Демонтаж на аксесоари /огледало, закачалка шкафче/	бр.	3,0	2,49 лв.	7,47 лв.
19	Демонтаж мозаечен цокъл по стени	м ²	17,0	2,02 лв.	34,34 лв.
20	Демонтаж цокъл от теракот 10 см	м'	21,0	0,60 лв.	12,60 лв.
21	Събиране на строителни отпадъци и битови, пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз и депониране на сметище	м3	12,0	22,87 лв.	274,44 лв.
Част АС					
1	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място, включително външен подпрозоречен перваз 20см	нанася се общата стойност за подобекта от Спецификацията на дограмата			1 464,50 лв.
2	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м'	23,3	6,06 лв.	141,20 лв.
3	Подмазване с фогууплътнител около нова дограма отвън	м'	23,3	2,14 лв.	49,86 лв.
4	Доставка и монтаж на нови табли за врати с размери 90/200 см с 1/3 орнаментно стъкло, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1,0	298,91 лв.	298,91 лв.
5	Доставка и монтаж на нови табли за врати с размери 90/200 см с 2/3 орнаментно стъкло, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1,0	324,61 лв.	324,61 лв.
6	Доставка и монтаж на AL врата за баня светъл отвор 70/200 с пълнеж от PVC ламперия точен размер от място	бр.	1,0	262,81 лв.	262,81 лв.
7	Доставка и монтаж на метална входна врата, дебелина на ламарината мин. 1.5мм, металната каса мин. 2мм, прахово боядисана, секретна и касова брава, шпионка-размер 900/200	бр.	1,0	415,35 лв.	415,35 лв.
8	Доставка и монтаж на обикновена брава с дръжки	бр.	3,0	32,55 лв.	97,65 лв.
9	Кит и блажна бяла /суперемайл лак/ боя по каси и врати	м ²	15,0	3,20 лв.	48,00 лв.
10	Блажна боя по метални повърхности	м ²	1,5	4,86 лв.	7,29 лв.
11	Грунд по метални повърхности	м ²	1,5	2,73 лв.	4,10 лв.
12	Грундиране с бетонконтакт по стени и подове	м ²	119,0	2,82 лв.	335,58 лв.
13	Грундиране с латексов грунд по стени и тавани	м ²	167,0	2,14 лв.	357,38 лв.
14	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	75,0	4,12 лв.	309,00 лв.
15	Бял латекс по таван, три ръце	м ²	47,0	2,49 лв.	117,03 лв.
16	Цветен латекс по стени, три ръце	м ²	120,0	2,99 лв.	358,80 лв.
17	Направа изравнителна замазка с дебелина до 5см	м ²	6,0	7,28 лв.	43,68 лв.
18	Доставка и полагане на теракот I качество по под /паз. цена на плочката до 17 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без фуга с вкл. фугиране	м ²	19,6	36,93 лв.	724,94 лв.
19	Цокъл от теракот h= 8 см, вкл. фугиране	м'	26,9	10,08 лв.	271,15 лв.
20	Полагане на пръскана мазилка по стени и таван в баня	м ²	6,3	7,11 лв.	44,79 лв.
21	Направа на куфар за скриване на водомери и тръби от водоустойчив гипскартон на метална конструкция	м2	2,5	17,18 лв.	42,95 лв.
22	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40 см, съгласуван с възложителя	бр.	2,0	24,86 лв.	49,72 лв.
23	Вароциментова мазилка / хакстар/ по стени на бани	м ²	20,0	7,16 лв.	143,20 лв.

24	Доставка и полагане на фаянс I качество по стени /паз Цена на плочката до 15 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене без фуга с вкл. фугиране	м ²	17,3	31,45 лв.	542,51 лв.
25	Доставка и монтаж на метални ръбозащитители/вътрешни и външни/ за фаянс, съобразен с дебелината на плочката	м'	23,0	1,48 лв.	34,04 лв.
26	Доставка и монтаж на метална преходна лайстна за под	м'	1,8	7,28 лв.	13,10 лв.
27	Доставка и монтаж ламиниран паркет, клас на изнosoустойчивост AC 3, клас на ползване 31, дебелина 8 мм, включително подложка 4мм, съгласувано с възложителя	м ²	14,2	16,38 лв.	232,60 лв.
28	Почистване фуги и пречукване на стар паркет /рибена кост/	м ²	19,0	2,13 лв.	40,47 лв.
29	Фугиране с фугираща смес на паркет	м ²	19,0	3,25 лв.	61,75 лв.
30	Шлайфане с ротационна и дискова машина на паркет	м ²	19,0	3,76 лв.	71,44 лв.
31	Доставка и монтаж на PVC первази за под вкл. 16 фасонни части	м'	30,0	2,73 лв.	81,90 лв.
32	Трикратно лакиране с двукомпонентен лак на паркет	м ²	19,0	5,82 лв.	110,58 лв.
33	Изработка, доставка и монтаж на двукрилен гардероб с надстройка 82/240/60 см.-съгласувано с представители на възложителя, точна мярка от място , включително дръжки /едно крило с 4 рафта и второ крило с лост за закачалки. Надстройки с по един рафт	бр.	1,0	319,50 лв.	319,50 лв.
34	Доставка и монтаж на шкаф-мивка 940/870/440 с корито от алпака с 2 врати, без горен плот, с регулируеми крака и подвижна чепна бленда върху тях - точна мярка от място	бр.	1,0	142,71 лв.	142,71 лв.
35	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 600/870/440 с една врата, с горен плот 4 см, с регулируеми крака и подвижна чепна бленда върху тях - точна мярка от място	бр.	1,0	282,23 лв.	282,23 лв.
36	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 940/600/300 с 2 врати, точна мярка от място	бр.	1,0	202,35 лв.	202,35 лв.
37	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 600/600/300 с 2 врати, точна мярка от място	бр.	3,0	149,70 лв.	449,10 лв.
38	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред - абсорбаторен 600/400/300 с 1 врати	бр.	1,0	248,50 лв.	248,50 лв.
39	Доставка и монтаж на кухненски плот (общ за шкафове) с дебелина 40 мм и размери 1600/520 мм, изрязване на отвор за мивка, точна мярка от място	бр.	1,0	251,34 лв.	251,34 лв.
40	Страница за захващане на конзолен плот с р-ри 52 /91 / 2,2 см, кантирана от всички страни с 2 мм кант, точна мярка от място	бр.	1,0	17,05 лв.	17,05 лв.
41	Доставка и монтаж на алуминиева водобранна лайстна с размери 22/22 мм за кухненски шкафове	м'	2,2	9,24 лв.	19,96 лв.
42	Доставка и монтаж тоалетен умивалник- среден формат, вкл. стенна месингова батерия с керамична глава и метален сифон	бр.	1,0	71,72 лв.	71,72 лв.
43	Доставка и монтаж на моноблок с PVC дъска и капак, вкл. мека връзка за свързване с водопровод	бр.	1,0	149,70 лв.	149,70 лв.
44	Доставка и монтаж на месингов душ смесител стенен с керамична глава и душ комплект с тръбно окачване	бр.	1,0	106,51 лв.	106,51 лв.
45	Доставка и монтаж на метален кухненски сифон с извод за включване на перална машина	бр.	1,0	31,95 лв.	31,95 лв.
46	Доставка и монтаж на стенен месингов смесител кухненски с керамична глава	бр.	1,0	60,56 лв.	60,56 лв.
47	Доставка и монтаж държачи за тоалетна хартия - никелирани, /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /	бр.	1,0	8,73 лв.	8,73 лв.
48	Доставка и монтаж закачалки никелирани, съгл. с инвеститора /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /	бр.	2,0	12,43 лв.	24,86 лв.
49	Доставка и монтаж на огледало за баня в комплект с полица 550/750 /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /	бр.	1,0	17,06 лв.	17,06 лв.
50	Обрушване на мазилка по стени на балкон	м ²	1,0	1,53 лв.	1,53 лв.
51	Изкълпване с вароцимантова мазилка на стени по балкон	м ²	1,0	7,70 лв.	7,70 лв.
52	Бял фасаген по стени и тавани на балкон	м ²	16,0	7,82 лв.	125,12 лв.
53	Почистване на обекта за предаване	м ²	52,4	2,63 лв.	137,79 лв.
Част ВИК					
1	Демонтаж водомер за студена и топла вода 3/4"- след демонтажа водомерите се предават на представител на Възложителя!	бр.	2,0	17,96 лв.	35,92 лв.
2	Демонтажцинковани тръби 1/2"	м'	10,0	1,63 лв.	16,30 лв.
3	Демонтаж на PVC Ø 50 за канализация	м	3,0	2,02 лв.	6,06 лв.
4	Демонтаж на подов сифон Ф 50	бр.	1,0	3,56 лв.	3,56 лв.
5	Доставка и монтаж на подов сифон Ø 50 хромиран	бр.	1,0	24,86 лв.	24,86 лв.
6	Направа улей за Ø 50	м'	7,5	1,31 лв.	9,83 лв.
7	Замазване улей	м'	7,5	2,27 лв.	17,03 лв.
8	Доставка и монтаж PVC Ø 50 за канализация, включително фасонни части	м'	3,0	8,73 лв.	26,19 лв.
9	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	4,5	10,66 лв.	47,97 лв.
10	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20 с алуминиева вложка, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	4,5	10,66 лв.	47,97 лв.
11	Възвратни клапи Ф20	бр.	1,0	10,86 лв.	10,86 лв.
12	СК с изпразнител Ø20	бр.	1,0	12,99 лв.	12,99 лв.
13	Доставка и монтаж на водомери за топла вода 3/4 " - сух, проверен 2017 г.	бр.	1,0	69,59 лв.	69,59 лв.
14	Доставка и монтаж на водомери за студена вода 3/4" - сух, проверен 2017 г.	бр.	1,0	69,59 лв.	69,59 лв.
15	Доставка и монтаж на хромиран ъглов спирателен кран 1/2 - 3/8 "	бр.	1,0	14,92 лв.	14,92 лв.
16	Доставка и монтаж на хромиран ъглов спирателен кран 1/2 - 3/4 "	бр.	1,0	12,95 лв.	12,95 лв.

17	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран Ø25	бр.	2,0	15,69 лв.	31,38 лв.
	Част ОВиК			0,00 лв.	
1	Източване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1,0	53,25 лв.	53,25 лв.
2	Демонтаж радиаторни панелни отоплителни тела- отоплителните тела се запазват до отчитане и демонтиране на топлинните разпределители, съгласувано с Възложителя	бр.	3,0	14,23 лв.	42,69 лв.
3	Демонтаж тръбна лира L = 2 м.	бр.	1,0	10,86 лв.	10,86 лв.
4	Демонтаж на кран-холендър 1/2" или термостатичен вентил	бр.	8,0	5,11 лв.	40,88 лв.
5	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22-1000/600-двупанелен, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	2,0	227,21 лв.	454,42 лв.
6	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22- 2000/300-двупанелен, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	1,0	285,44 лв.	285,44 лв.
7	Доставка и монтаж на стоманена лира за баня400/1200, прахово боядисана, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бл.	1,0	201,65 лв.	201,65 лв.
8	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 1/2", вкл термоглава	бр.	4,0	53,46 лв.	213,84 лв.
9	Доставка и монтаж на радиаторен секретен кран-холендър 1/2"	бр.	4,0	17,96 лв.	71,84 лв.
10	Доставка и монтаж тръба Ре-Ре с алум вложка Ф 16Х2	м	4,0	2,98 лв.	11,92 лв.
11	Доставка и монтаж на адаптор Ф 16Х2	бр.	2,0	6,75 лв.	13,50 лв.
12	Напълване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1,0	60,35 лв.	60,35 лв.
13	Доставка и монтаж вентилатор бански в 100, 220 V, = 180 m3/h	бр.	1,0	88,25 лв.	88,25 лв.
14				0,00 лв.	
15	Топла проба на отоплително тяло	бр.	4,0	4,98 лв.	19,92 лв.
	Част ЕЛ			0,00 лв.	
1	Демонтаж на домофон	бр.	1,0	7,11 лв.	7,11 лв.
2	Демонтаж на ключове и контакти скрита инсталация	бр.	21,0	1,63 лв.	34,23 лв.
3	Демонтаж на флуориниера /аплик, друго осв. тяло/	бр.	7,0	3,05 лв.	21,35 лв.
4	Демонтаж на апартаментно ел. табло	бр.	1,0	10,86 лв.	10,86 лв.
	Направа на паметен излаз с ПВВМ 2х1,5 м2 до 6 м	бр.	2,0	25,56 лв.	51,12 лв.
6	Доставка и монтаж на апартаментно ел табло 8 гнездово, скрита инсталация, оборудвано с 8 бр.еднополюсни автоматични защиты до 25 А	бр.	1,0	85,41 лв.	85,41 лв.
7	Доставка и монтаж на звънец 8 V	бр.	1,0	14,80 лв.	14,80 лв.
8	Доставка монтаж и свързване на домофонен апарат	бр.	1,0	60,56 лв.	60,56 лв.
9	Доставка и монтаж ел. ключ, обикновен /сериен, девиаторен лихт/- скрита инсталация монтаж в панелен блок , сертификат от ЕС, вкл свързване	бр.	9,0	5,33 лв.	47,97 лв.
10	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 220 V, 16 A, скрита инсталация монтаж в панелен блок , вкл свързване	бр.	12,0	4,86 лв.	58,32 лв.
11	Доставка и монтаж осветително тяло за баня тип глобус	бр.	2,0	25,06 лв.	50,12 лв.
12	Доставка и монтаж на плафон 220 V, 2X 60W, полусфера , пазарна цена 20 лв. с ДДС	бр.	6,0	25,06 лв.	150,36 лв.
13	Профилактика на съществуваща ел инсталация	ч.ч	8,0	5,68 лв.	45,44 лв.
14	Измерване на импеданс "фаза-защитна нула" на контакти	бр.	12,0	5,89 лв.	70,68 лв.
				ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 1:	
				13 246,71 лв.	

Подобект №2 - ж.к. "Младост", блок 36, вход 6, ет. 6, ап. 14

Демонтажни работи					
1	Разглобяване на мебели	м3	3,5	11,01 лв.	38,54 лв.
2	Демонтаж на дървена дограма с каса	м ²	15,2	4,98 лв.	75,70 лв.
3	Демонтаж подови первази	м'	55,0	0,85 лв.	46,75 лв.
4	Демонтаж мокет лепен	м ²	14,9	1,24 лв.	18,48 лв.
	Демонтаж балатум лепен	м ²	25,0	1,43 лв.	35,75 лв.
6	Сваляне на боядисани с латекс тапети от стени	м ²	99,0	1,31 лв.	129,69 лв.
7	Демонтаж табли на врати	бр.	2,0	1,43 лв.	2,86 лв.
8	Демонтаж на обикновена брава с дръжки	бр.	3,0	2,02 лв.	6,06 лв.
9	Демонтаж на врата с каса 70/200 в баня	бр.	1,0	7,11 лв.	7,11 лв.
10	Демонтаж на врата с каса 90/200 -входна врата	бр.	1,0	7,11 лв.	7,11 лв.
11	Демонтаж кухненски шкафове от II ред 100/60/30	бр.	2,0	8,57 лв.	17,14 лв.
12	Демонтаж на шкаф-мивка 60/60/82	бр.	1,0	14,95 лв.	14,95 лв.
13	Демонтаж умивалник, вкл. батерия и сифон	бр.	2,0	8,53 лв.	17,06 лв.
14	Демонтаж тоалетно седало вкл. казанче, биде	бр.	2,0	10,66 лв.	21,32 лв.
15	Демонтаж седяща вана	бр.	1,0	5,79 лв.	5,79 лв.
16	Демонтаж душ батерия	бр.	1,0	1,43 лв.	1,43 лв.
17	Демонтаж теракот по под	м ²	11,0	1,31 лв.	14,41 лв.
18	Демонтаж на фаянс по стени, вкл. хастар	м2	22,0	2,49 лв.	54,78 лв.
19	Демонтаж на аксесоари /огледело, закачалка шкафче/	бр.	3,0	2,02 лв.	6,06 лв.
20	Демонтаж цокъл от теракот 10 см	м'	21,0	0,60 лв.	12,60 лв.
21	Събиране на строителни отпадъци и битови , пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз и депониране на сметище	м3	7,0	22,87 лв.	160,09 лв.
Част АС					
1	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място, включително външен подпрозоречен перваз 20см	нанася се общата стойност за подобекта от Спецификацията на дограмата			2 192,25 лв.
2	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м'	26,0	6,06 лв.	157,56 лв.
3	Подмазване с фогоуплътнител около нова дограма отвън	м'	26,4	2,14 лв.	56,39 лв.
4	Доставка и монтаж на нови табли за врати с размери 90/200 см с 1/3 орнаментно стъкло, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1,0	298,91 лв.	298,91 лв.

5	Доставка и монтаж на нови табли за врати с размери 90/200 см с 2/3 орнаментно стъкло, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1,0	324,61 лв.	324,61 лв.
6	Доставка и монтаж на AL врата за баня светъл отвор 70/200 с пълнеж от PVC ламперия точен размер от място	бр.	1,0	262,81 лв.	262,81 лв.
7	Доставка и монтаж на метална входна врата, дебелина на ламарината мин. 1.5мм, металната каса мин. 2мм, прахово боядисана, секретна и касова брава, шпионка-размер 900/200	бр.	1,0	415,35 лв.	415,35 лв.
8	Доставка и монтаж на обикновена брава с дръжки	бр.	3,0	32,55 лв.	97,65 лв.
9	Кит и блажна бяла /суперемайл лак/ боя по каси и врати	м ²	15,0	3,20 лв.	48,00 лв.
10	Блажна боя по метални повърхности	м ²	14,0	4,86 лв.	68,04 лв.
11	Грунд по метални повърхности	м ²	5,0	2,73 лв.	13,65 лв.
12	Грундиране с бетонконтакт по стени и подове	м ²	119,0	2,82 лв.	335,58 лв.
13	Грундиране с латексов грунд по стени и тавани	м ²	146,0	2,14 лв.	312,44 лв.
14	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	110,0	4,12 лв.	453,20 лв.
15	Бял латекс по таван, три ръце	м ²	48,0	2,49 лв.	119,52 лв.
16	Цветен латекс по стени, три ръце	м ²	120,0	2,99 лв.	358,80 лв.
17	Направа изравнителна замазка с дебелина до 5см	м ²	4,0	7,28 лв.	29,12 лв.
18	Доставка и полагане на теракот I качество по под /паз, цена на плочката до 17 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без fuga с вкл. фугиране	м ²	27,6	36,93 лв.	1 019,27 лв.
19	Цокъл от теракот h= 8 см, вкл. фугиране	м'	39,0	10,08 лв.	393,12 лв.
20	Полагане на пръскана мазилка по стени и таван в баня	м ²	7,7	7,11 лв.	54,75 лв.
21	Направа на куфар за скриване на водомери и тръби от водоустойчив гипскартон на метална конструкция	м ²	2,5	17,18 лв.	42,95 лв.
22	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40 см, съгласуван с възложителя	бр.	2,0	24,86 лв.	49,72 лв.
23	Вароциментова мазилка / хакстар/ по стени на бани	м ²	20,0	7,16 лв.	143,20 лв.
24	Доставка и полагане на фаянс I качество по стени /паз. Цена на плочката до 15 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене без fuga с вкл. фугиране	м ²	23,9	31,45 лв.	751,66 лв.
25	Доставка и монтаж на метални ръбозащити/вътрешни и външни/ за фаянс, съобразен с дебелината на плочката	м'	25,0	1,48 лв.	37,00 лв.
26	Доставка и монтаж на метална преходна лайсна за под	м'	2,7	7,28 лв.	19,66 лв.
27	Доставка и монтаж ламиниран паркет, клас на износостойчивост AC 3, клас на ползване 31, дебелина 8 мм, включително подложка 4мм, съгласувано с възложителя	м ²	30,8	16,38 лв.	503,85 лв.
28	Доставка и монтаж на PVC первази за под, 17 бр. фасонни части, съгласувано с възложителя	м	30,0	2,13 лв.	63,90 лв.
29	Изработка, доставка и монтаж на четирикрилен гардероб с надстройка 213/240/60 см.-съгласувано с представители на възложителя, точна мярка от място, включително дръжки /две крила с 4 рафта, другите две крила с лост за закачалки и 1 бр. рафт. Надстройки с по един рафт	бр.	1,0	319,50 лв.	319,50 лв.
30	Доставка и монтаж на шкаф-мивка 1150/870/520 с корито от алпака с 2 врати, без горен плот, с регулируеми крака и подвижна челна бленда върху тях - точна мярка от място	бр.	1,0	142,71 лв.	142,71 лв.
31	Доставка и монтаж на кухненски плот (общ за шкафове) с дебелина 40 мм и размери 1810/600 мм, изрязване на отвор за мивка и колона, точна мярка от място	бр.	1,0	282,23 лв.	282,23 лв.
32	Страница за захващане на конзолен плот с р-ри 52 /87 / 2,2 см, кантирана от всички страни с 2 мм кант, точна мярка от място	бр.	1,0	53,46 лв.	53,46 лв.
33	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 600/850/440 с една врата, без горен плот, с регулируеми крака и подвижна челна бленда върху тях - точна мярка от място	с	1,0	220,70 лв.	220,70 лв.
34	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 300/850/440 с една врата, без горен плот, с регулируеми крака и подвижна челна бленда върху тях - точна мярка от място	бр.	1,0	202,35 лв.	202,35 лв.
35	Доставка и монтаж на кухненски плот (общ за шкафове) с дебелина 40 мм и размери 900/520 мм, точна мярка от място	бр.	1,0	149,70 лв.	149,70 лв.
36	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 1150/600/300 с 2 врати, точна мярка от място	бр.	1,0	383,41 лв.	383,41 лв.
37	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 600/600/300 с 1 врата, точна мярка от място	бр.	2,0	251,34 лв.	502,68 лв.
38	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 300/600/300 с 1 врата, точна мярка от място	бр.	1,0	251,34 лв.	251,34 лв.
39	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред - абсорбаторен 600/400/300 с 1 врати	бр.	1,0	194,75 лв.	194,75 лв.
40	Доставка и монтаж на алуминиева водобранна лайсна с размери 22/22 мм за кухненски шкафове	м'	3,2	9,24 лв.	29,57 лв.
41	Доставка и монтаж тоалетен умивалник- среден формат, вкл. стенна месингова батерия с керамична глава и метален сифон	бр.	1,0	71,72 лв.	71,72 лв.
42	Доставка и монтаж на моноблок с PVC дъска и капак, вкл. мека връзка за свързване с водопровод	бр.	1,0	149,70 лв.	149,70 лв.
43	Доставка и монтаж на месингов душ смесител степен с керамична глава и душ комплект с тръбно окачване	бр.	1,0	106,51 лв.	106,51 лв.
44	Доставка и монтаж на метален кухненски сифон с извод за включване на перална машина	бр.	1,0	31,95 лв.	31,95 лв.
45	Доставка и монтаж на степен месингов смесител кухненски с керамична глава	бр.	1,0	60,56 лв.	60,56 лв.

46	Доставка и монтаж държачи за тоалетна хартия - никелирани, /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр	1,0	8,73 лв.	8,73 лв.
47	Доставка и монтаж закачалки никелирани, съгл. с инвеститора /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр	2,0	12,43 лв.	24,86 лв.
48	Доставка и монтаж на огледало за баня в комплект с полица 550/750 /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр	1,0	17,06 лв.	17,06 лв.
49	Обрушване на мазилка по стени на балкон	м2	1,0	1,53 лв.	1,53 лв.
50	Изкълпване с вароцимантова мазилка на стени по балкон	м2	1,0	7,70 лв.	7,70 лв.
51	Бял фасаген по пръскана мазилка на стени и тавани на балкон	м2	24,0	7,82 лв.	187,68 лв.
52	Почистване на обекта за предаване	м ²	58,4	2,63 лв.	153,46 лв.
Част ВИК					
1	Демонтаж водомер за студена и топла вода 3/4"- <u>след демонтажа водомерите се предават на представителя на Възложителя</u>	бр.	2,0	17,96 лв.	35,92 лв.
2	Демонтаж цинковани тръби 1/2"	м'	10,0	1,63 лв.	16,30 лв.
3	Демонтаж на PVC Ø 50 за канализация	м	3,0	2,02 лв.	6,06 лв.
4	Демонтаж на подов сифон Ф 50	бр.	1,0	3,56 лв.	3,56 лв.
5	Доставка и монтаж на подов сифон Ø 50 хромиран	бр.	1,0	24,86 лв.	24,86 лв.
6	Направа улей за Ø 50	м'	17,5	1,31 лв.	22,93 лв.
7	Замазване улей	м'	17,5	2,27 лв.	39,73 лв.
8	Доставка и монтаж PVC Ø 50 за канализация, включително фасонни части	м'	3,0	8,73 лв.	26,19 лв.
9	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20, вкл свързващи елементи и фасонни части	м'	14,5	10,66 лв.	154,57 лв.
10	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20 с алуминиева вложка, вкл свързващи елементи и фасонни части	м'	14,5	10,66 лв.	154,57 лв.
11	Възвратни клапи Ф20	бр.	1,0	10,86 лв.	10,86 лв.
12	СК с изпразнител Ø20	бр.	1,0	12,99 лв.	12,99 лв.
13	Доставка и монтаж на водомер за топла вода 3/4 "- сух, проверен 2017 г.	бр.	1,0	69,59 лв.	69,59 лв.
14	Доставка и монтаж на водомер за студена вода 3/4"- сух, проверен 2017 г.	бр.	1,0	69,59 лв.	69,59 лв.
15	Доставка и монтаж на хромиран ъглов спирателен кран 1/2 - 3/8 "	бр.	1,0	14,92 лв.	14,92 лв.
16	Доставка и монтаж на хромиран ъглов спирателен кран 1/2 - 3/4 "	бр.	1,0	12,95 лв.	12,95 лв.
17	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран Ø25	бр.	2,0	15,69 лв.	31,38 лв.
Част ОВИК				0,00 лв.	
1	Източване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1,0	53,25 лв.	53,25 лв.
2	Демонтаж радиаторни панелни отоплителни тела - <u>отоплителните тела се запазват до отчитане и демонтиране на топлинните разпределители, съгласувано с Възложителя</u>	бр.	3,0	14,23 лв.	42,69 лв.
3	Демонтаж тръбна лира L = 2 м.	бр.	1,0	10,86 лв.	10,86 лв.
4	Демонтаж на кран-холендър 1/2 " или термостатичен вентил	бр.	8,0	5,11 лв.	40,88 лв.
5	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22-1400/600-двупанелен, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	2,0	306,86 лв.	613,72 лв.
6	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22- 1000/600-двупанелен, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	1,0	285,44 лв.	285,44 лв.
7	Доставка и монтаж на стоманена лира за баня400/1200, прахово боядисана, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бл.	1,0	272,85 лв.	272,85 лв.
8	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 1/2", вкл термоглава	бр.	4,0	53,46 лв.	213,84 лв.
9	Доставка и монтаж на радиаторен секретен кран-холендър 1/2"	бр.	4,0	17,96 лв.	71,84 лв.
10	Доставка и монтаж тръба Ре-Ре с алум вложка Ф 16X2	м	4,0	2,98 лв.	11,92 лв.
11	Доставка и монтаж на адаптор Ф 16X2	бр.	2,0	6,75 лв.	13,50 лв.
12	Напълване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1,0	60,35 лв.	60,35 лв.
13	Доставка и монтаж вентилатор бански Ø 100, 220 V, ≈ 180 м3/ч	бр.	1,0	88,25 лв.	88,25 лв.
14	Топла проба на отоплително тяло	бр.	4,0	4,98 лв.	19,92 лв.
Част ЕЛ					
1	Демонтаж на домофон	бр.	1,0	7,11 лв.	7,11 лв.
2	Демонтаж на ключове и контакти скрита инсталация	бр.	23,0	1,63 лв.	37,49 лв.
3	Демонтаж на плофиниера /аплик, друго осв. тяло/	бр.	7,0	3,05 лв.	21,35 лв.
4	Демонтаж на апартаментно ел. табло	бр.	1,0	10,86 лв.	10,86 лв.
5	Направа на лампен излаз с ПВВМ 2х1,5 м2 до 6 м	бр.	2,0	25,56 лв.	51,12 лв.
6	Доставка и монтаж на апартаментно ел табло 8 гнездово, скрита инсталация, оборудвано с 8 бр.еднополюсни автоматични защиты до 25 А	бр.	1,0	85,41 лв.	85,41 лв.
7	Доставка и монтаж на звънец 8 V	бр.	1,0	14,80 лв.	14,80 лв.
8	Доставка монтаж и свързване на домофонен апарат	бр.	1,0	60,56 лв.	60,56 лв.
9	Доставка и монтаж ел. ключ, обикновен /сериен, девиаторен пихт/- <u>скрита инсталация монтаж в панелен блок , сертификат от ЕС, вкл свързване</u>	бр.	9,0	5,33 лв.	47,97 лв.
10	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 220 V, 16 А, <u>скрита инсталация монтаж в панелен блок , вкл свързване</u>	бр.	12,0	4,86 лв.	58,32 лв.
11	Доставка и монтаж осветително тяло за баня тип глобус	бр.	3,0	25,06 лв.	75,18 лв.
12	Доставка и монтаж на плафон 220 V, 2X 60W, полусфера , пазарна цена 20 лв. с ДДС	бр.	4,0	25,06 лв.	100,24 лв.
13	Профилактика на съществуваща ел инсталация	ч.ч	8,0	5,68 лв.	45,44 лв.
14	Измерване на импеданс "фаза-защитна нула" на контакти	бр.	12,0	5,89 лв.	70,68 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 2:					16 063,31 лв.
Подобект №3 - ж.к. "Лозенец", блок 36, вход 1, ет. 1, ап. 1					
Демонтажни работи					
1	Разглобяване на мебели	м3	3,5	11,01 лв.	38,54 лв.
2	Демонтаж на дървена дограма с каса	м ²	6,5	4,98 лв.	32,52 лв.
3	Демонтаж подови первази	м'	25,0	0,85 лв.	21,25 лв.
4	Демонтаж паркет /рибена кост/	м ²	22,0	1,24 лв.	27,28 лв.

5	Демонтаж балатум лепен	м ²	6,2	1,43 лв.	8,87 лв.
6	Сваляне на тапети от стени	м ²	14,0	1,31 лв.	18,34 лв.
7	Демонтаж на врата с каса 90/200	бр.	4,0	7,11 лв.	28,44 лв.
8	Демонтаж на врата с каса 70/200 - баня	бр.	1,0	7,11 лв.	7,11 лв.
9	Демонтаж на вграден гардероб 100/200/60	бр.	1,0	8,57 лв.	8,57 лв.
10	Демонтаж на вграден шкаф 200/100/50	бр.	1,0	14,95 лв.	14,95 лв.
11	Демонтаж кухненски шкафови от II и III ред 120/60/30	бр.	5,0	8,53 лв.	42,65 лв.
12	Демонтаж на шкаф-с чугунена мивка 90/60/82	бр.	1,0	10,66 лв.	10,66 лв.
13	Демонтаж умивалник, вкл. батерия и сифон	бр.	1,0	8,53 лв.	8,53 лв.
14	Демонтаж тоалетно седало вкл. казанче, биде	бр.	2,0	10,66 лв.	21,32 лв.
15	Демонтаж душ батерия	бр.	1,0	5,79 лв.	5,79 лв.
16	Очукване на блажна боя по стени и тавани-баня	м ²	19,0	0,77 лв.	14,63 лв.
17	Демонтаж на фаянс по стени, вкл. хастар	м ²	5,4	1,43 лв.	7,72 лв.
18	Демонтаж цокъл от мозайка 10 см	м'	17,3	2,49 лв.	42,95 лв.
19	Демонтаж на розетка или ревизия на коминно тяло	бр.	2,0	2,85 лв.	5,70 лв.
20	Събиране на строителни отпадъци и битови , пренасяне до 25 м хоризонтално , натоварване и превоз и депониране на сметище	м3	7,0	22,87 лв.	160,09 лв.
Част АС					
1	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място, включително външен подпрозоречен перваз 20см	нанася се общата стойност за подобекта от Спецификацията на дограмата			817,50 лв.
2	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м'	14,0	6,06 лв.	84,84 лв.
3	Подмазване с фогоуплътнител около нова дограма отвън	м'	14,0	2,14 лв.	29,96 лв.
4	Доставка и монтаж на нови интериорни врати с размери 90/200 см с 1/3 остъкляване с орнаментно стъкло, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1,0	298,91 лв.	298,91 лв.
5	Доставка и монтаж на нови интериорни врати с размери 90/200 см, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1,0	324,61 лв.	324,61 лв.
6	Доставка и монтаж на AL врата за баня светъл отвор 70/200 с пълнеж от PVC ламперия, точен размер от място	бр.	1,0	262,81 лв.	262,81 лв.
7	Доставка и монтаж на метална входна врата, дебелина на ламарината мин. 1.5мм, металната каса мин. 2мм, прахово боядисана, секретна и касова брава, шпионка-размер 900/200	бр.	1,0	415,35 лв.	415,35 лв.
8	Кит и блажна бяла /суперемал лак/ боя по каси и врати	м ²	10,0	3,20 лв.	32,00 лв.
9	Блажна боя по метални повърхности	м ²	5,0	4,86 лв.	24,30 лв.
10	Грунд по метални повърхности	м ²	5,0	2,73 лв.	13,65 лв.
11	Грундиране с бетонконтакт по мозаечни подове	м ²	12,0	2,82 лв.	33,84 лв.
12	Грундиране с латексов грунд по стени и тавани	м ²	135,0	2,14 лв.	288,90 лв.
13	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	135,0	4,12 лв.	556,20 лв.
14	Бял латекс по таван, три ръце	м ²	34,0	2,49 лв.	84,66 лв.
15	Цветен латекс по стени, три ръце	м ²	101,0	2,99 лв.	301,99 лв.
16	Направа изравнителна замазка с дебелина до 5см	м ²	24,5	7,28 лв.	178,36 лв.
17	Доставка и полагане на теракот I качество по под /паз. цена на плочката за кв.м. до 17 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без fuga с вкл. фугиране	м ²	19,0	36,93 лв.	701,67 лв.
18	Цокъл от теракот h= 8 см, вкл. фугиране	м'	21,0	10,08 лв.	211,68 лв.
19	Полагане на пръскана мазилка по таван в баня	м ²	2,5	7,11 лв.	17,78 лв.
20	Направа на куфар за скриване на водомери и тръби от водоустойчив гипскартон на метална конструкция	м ²	2,5	17,18 лв.	42,95 лв.
21	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40 см, съгласуван с възложителя	бр.	2,0	24,86 лв.	49,72 лв.
22	Вароциментова мазилка / хастар/ по стени на бани	м ²	16,5	7,16 лв.	118,14 лв.
23	Доставка и полагане на фаянс I качество по стени /паз. Цена на плочката до 15 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене без fuga с вкл. фугиране	м ²	22,0	31,45 лв.	691,90 лв.
24	Доставка и монтаж на метални ръбопазители/вътрешни и външни/ за фаянс, съобразен с дебелината на плочката	м'	33,0	1,48 лв.	48,84 лв.
25	Доставка и монтаж на метална преходна лайстна за под	м'	1,0	7,28 лв.	7,28 лв.
26	Доставка и монтаж ламиниран паркет, клас на износостойчивост АС 3, клас на ползване 31, дебелина 8 мм, включително подложка 4мм, съгласувано с възложителя	м ²	15,8	16,38 лв.	258,80 лв.
27	Доставка и монтаж на PVC первази за под, 6 бр. фасонни части , съгласувано с възложителя	м	17,0	2,13 лв.	36,21 лв.
28	Изработка, доставка и монтаж на двукрилен гардероб с надстройка 100/280/60 см.-съгласувано с представители на възложителя, точна мярка от място , включително дръжки /едно крило с 4 рафта, другото крило с пост за закачалки и 1 бр. рафт. Надстройка с по един рафт	бр.	1,0	319,50 лв.	319,50 лв.
29	Доставка и монтаж на шкаф-мивка 1150/870/520 с корито от алпака с 2 врати, без горен плот, с регулируеми крака и подвижна челна бледа върху тях - точна мярка от място	бр.	1,0	202,35 лв.	202,35 лв.
30	Доставка и монтаж на кухненски плот (общ за шкафовете) с дебелина 40 мм и размери 1900/600 мм, изрязване на отвор за мивка и колона, точна мярка от място	бр.	1,0	284,72 лв.	284,72 лв.
31	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 500/850/440 с една врата, без горен плот, с регулируеми крака и подвижна челна бледа върху тях - точна мярка от място	с	2,0	149,10 лв.	298,20 лв.
32	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 1200/900/300 с 2 врати, точна мярка от място	бр.	1,0	220,10 лв.	220,10 лв.
33	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 500/900/300 с 1 врата, точна мярка от място	бр.	1,0	202,35 лв.	202,35 лв.

34	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред - абсорбаторен 600/600/300 с 1 врати	бр.	1,0	149,70 лв.	149,70 лв.
35	Доставка и монтаж на алуминиева водобранна лайстна с размери 22/22 мм за кухненски шкафове	м'	2,1	9,24 лв.	19,40 лв.
36	Доставка и монтаж тоалетен умивалник- среден формат, вкл. стенна месингова батерия с керамична глава и метален сифон	бр.	1,0	71,72 лв.	71,72 лв.
37	Доставка и монтаж на моноблок с PVC дъска и капак, вкл. мека връзка за свързване с водопровод	бр.	1,0	149,70 лв.	149,70 лв.
38	Доставка и монтаж на месингов душ смесител стенен с керамична глава и душ комплект с тръбно окачване	бр.	1,0	106,51 лв.	106,51 лв.
39	Доставка и монтаж на кухненски сифон с извод за включване на перална машина	бр.	1,0	31,95 лв.	31,95 лв.
40	Доставка и монтаж на стенен месингов смесител кухненски с керамична глава	бр.	1,0	60,56 лв.	60,56 лв.
41	Доставка и монтаж държачи за тоалетна хартия - никелирани, /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр.	1,0	8,73 лв.	8,73 лв.
42	Доставка и монтаж закачалки никелирани, съгл. с инвеститора /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр.	2,0	12,43 лв.	24,86 лв.
43	Доставка и монтаж на огледало за баня в комплект с полица- 550/750 /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр.	1,0	17,06 лв.	17,06 лв.
44	Доставка и монтаж на розетка за коминно тяло	м2	1,0	21,31 лв.	21,31 лв.
45	Доставка и монтаж на ревизия за коминно тяло	м2	24,0	46,36 лв.	1 112,64 лв.
46	Изработка, доставка и монтаж на охранителни метални пана за външни прозорци с масивни рамки от ъглов профил 40X40 и детайли от стомана Ф- 10 или шина 25/3, размери на паната- 85/150 см.-2бр., 85/140 см.-1бр., 175/160 см. - 1 бр. , точна мярка от място, вкл. грунд и бяла защитна боя, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	комплект	1,0	273,67 лв.	273,67 лв.
47	Почистване на обекта за предаване	м ²	35,8	2,63 лв.	94,15 лв.
	Част ВиК			0,00 лв.	
	Демонтаж водомер за студена и топла вода 3/4"- след демонтажа водомерите се предават на представителя на Възложителя!	бр.	2,0	17,96 лв.	35,92 лв.
2	Демонтаж цинковани тръби 1/2"	м'	18,0	1,63 лв.	29,34 лв.
3	Демонтаж на PVC Ø 50 за канализация	м	3,0	2,02 лв.	6,06 лв.
4	Демонтаж на подов сифон Ф 50	бр.	1,0	3,56 лв.	3,56 лв.
5	Доставка и монтаж на подов сифон Ø 50 хромиран	бр.	1,0	24,86 лв.	24,86 лв.
6	Направа улей за Ø 50	м'	17,5	1,31 лв.	22,93 лв.
7	Замазване улей	м'	17,5	2,27 лв.	39,73 лв.
8	Доставка и монтаж PVC Ø 50 за канализация, включително фасонни части	м'	3,0	8,73 лв.	26,19 лв.
9	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20, вкл.свързващи елементи и фасонни части	м'	9,0	10,66 лв.	95,94 лв.
10	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20 с алуминиева вложка, вкл.свързващи елементи и фасонни части	м'	9,0	10,66 лв.	95,94 лв.
11	Възвратни клапи ф20	бр.	2,0	10,86 лв.	21,72 лв.
12	СК с изпразнител Ø20	бр.	1,0	12,99 лв.	12,99 лв.
13	Доставка и монтаж на водомер за топла вода 3/4 " - сух, проверен 2017 г.	бр.	1,0	69,59 лв.	69,59 лв.
14	Доставка и монтаж на водомер за студена вода 3/4"- сух, проверен 2017 г.	бр.	1,0	69,59 лв.	69,59 лв.
15	Доставка и монтаж на хромиран ъглов спирателен кран 1/2 - 3/8 "	бр.	1,0	14,92 лв.	14,92 лв.
16	Доставка и монтаж на хромиран ъглов спирателен кран 1/2 - 3/4 "	бр.	1,0	12,95 лв.	12,95 лв.
17	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран Ø25	бр.	2,0	15,69 лв.	31,38 лв.
	Част ОВиК			0,00 лв.	
	Източване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1,0	53,25 лв.	53,25 лв.
2	Демонтаж чугунено отоплително тяло 900/700 - отоплителните тела се запазват до отчитане и демантиране на топлинните разпределители, съгласувано с Възложителя	бр.	2,0	21,33 лв.	42,66 лв.
3	Демонтаж на кран-холендър 1/2 " или термостатичен вентил	бр.	4,0	10,86 лв.	43,44 лв.
4	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22-1400/600-двапанелен, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	2,0	306,86 лв.	613,72 лв.
5	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 1/2", вкл термоглава	бр.	2,0	53,46 лв.	106,92 лв.
6	Доставка и монтаж на радиаторен секретен кран-холендър 1/2"	бр.	2,0	17,96 лв.	35,92 лв.
7	Доставка и монтаж тръба Ре-Ре с алум вложка Ф 16X2	м	4,0	2,98 лв.	11,92 лв.
8	Доставка и монтаж на адаптор Ф 16X2	бр.	4,0	6,75 лв.	27,00 лв.
9	Напълване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1,0	60,35 лв.	60,35 лв.
10	Доставка и монтаж вентилатор бански Ø 100, 220 V, ≈ 180 m3/h	бр.	1,0	88,25 лв.	88,25 лв.
11	Топла проба на отоплително тяло	бр.	2,0	4,98 лв.	9,96 лв.
	Част ЕЛ			0,00 лв.	
1	Демонтаж на домофон	бр.	1,0	7,11 лв.	7,11 лв.
2	Демонтаж на ключове и контакти скрита инсталация	бр.	14,0	1,63 лв.	22,82 лв.
3	Демонтаж на профиниера /аплик, друго осв. тяло/	бр.	8,0	3,05 лв.	24,40 лв.
4	Демонтаж на апартаментно ел. табло	бр.	1,0	10,86 лв.	10,86 лв.
5	Направа на лампен излаз с ПВВМ 2x1,5 м2 до 6 м	бр.	2,0	25,56 лв.	51,12 лв.
6	Доставка и монтаж на апартаментно ел табло 6 гнездово, скрита инсталация, оборудвано с 6 бр.еднополюсни автоматични защиты до 25 А	бр.	1,0	85,41 лв.	85,41 лв.
7	Доставка и монтаж на звънец 8 V	бр.	1,0	14,80 лв.	14,80 лв.
8	Доставка монтаж и свързване на домофонен апарат	бр.	1,0	60,56 лв.	60,56 лв.
9	Доставка и монтаж ел. ключ, обикновен /сериен, девиаторен лихт/- скрита инсталация монтаж в панелен блок , сертификат от ЕС, вкл свързване	бр.	6,0	5,33 лв.	31,98 лв.

10	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 220 V, 16 A, скрита инсталация монтаж в панелен блок , вкл свързване	бр.	8,0	4,86 лв.	38,88 лв.
11	Доставка и монтаж осветително тяло за баня тип глобус	бр.	1,0	25,06 лв.	25,06 лв.
12	Доставка и монтаж на плафон 220 V, 2X 60W, полусфера , пазарна цена 20 лв. с ДДС	бр.	5,0	25,06 лв.	125,30 лв.
13	Профилактика на съществуваща ел инсталация	ч.ч	8,0	5,68 лв.	45,44 лв.
14	Измерване на импеданс "фаза-защитна нула" на контакти	бр.	8,0	5,89 лв.	47,12 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 3:					12 425,80 лв.
Подобект №4 - ж.к. "Лозенец", блок 37, вход 1, ет. 1, ап. 1					
Демонтажни работи					
1	Разглобяване на мебели	м3	3,5	11,01 лв.	38,54 лв.
2	Демонтаж на дървена дограма с каса	м ²	6,5	4,98 лв.	32,52 лв.
3	Демонтаж подови первази	м'	25,0	0,85 лв.	21,25 лв.
4	Демонтаж паркет /рибена кост/	м ²	22,0	1,24 лв.	27,28 лв.
5	Демонтаж балатум лепен	м ²	6,2	1,43 лв.	8,87 лв.
6	Сваляне на талети от стени	м ²	14,0	1,31 лв.	18,34 лв.
7	Демонтаж на врата с каса 90/200	бр.	4,0	7,11 лв.	28,44 лв.
8	Демонтаж на врата с каса 70/200 - баня	бр.	1,0	7,11 лв.	7,11 лв.
9	Демонтаж на вграден гардероб 100/200/60	бр.	1,0	8,57 лв.	8,57 лв.
10	Демонтаж на вграден шкаф 200/100/50	бр.	1,0	14,95 лв.	14,95 лв.
11	Демонтаж кухненски шкафове от II и III ред 120/60/30	бр.	5,0	8,53 лв.	42,65 лв.
12	Демонтаж на шкаф-с чугунена мивка 90/60/82	бр.	1,0	10,66 лв.	10,66 лв.
13	Демонтаж умивалник, вкл. батерия и сифон	бр.	1,0	8,53 лв.	8,53 лв.
14	Демонтаж тоалетно седало вкл. казанче, биде	бр.	2,0	10,66 лв.	21,32 лв.
15	Демонтаж душ батерия	бр.	1,0	5,79 лв.	5,79 лв.
16	Очукване на блажна боя по стени и тавани-баня	м ²	19,0	0,77 лв.	14,63 лв.
17	Демонтаж на фаянс по стени, вкл. хастар	м2	5,4	1,43 лв.	7,72 лв.
18	Демонтаж цокъл от мозайка 10 см	м'	17,3	2,49 лв.	42,95 лв.
19	Демонтаж на розетка или ревизия на коминно тяло	бр.	2,0	2,85 лв.	5,70 лв.
20	Събиране на строителни отпадъци и битови , пренасяне до 25 м хоризонтално , натоварване и превоз и депониране на сметище	м3	7,0	22,78 лв.	159,46 лв.
Част АС					
1	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място, включително външен подпрозоречен перваз 20см	нанася се общата стойност за подобекта от Спецификацията на дограмата			817,50 лв.
2	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м'	14,0	6,06 лв.	84,84 лв.
3	Подмазване с фогоуплътнител около нова дограма отвън	м'	14,0	2,14 лв.	29,96 лв.
4	Доставка и монтаж на нови интериорни врати с размери 90/200 см с 1/3 остъкляване с орнаментно стъкло, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1,0	298,91 лв.	298,91 лв.
5	Доставка и монтаж на нови интериорни врати с размери 90/200 см, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1,0	324,61 лв.	324,61 лв.
6	Доставка и монтаж на AL врата за баня светъл отвор 70/200 с пълнеж от PVC ламперия, точен размер от място	бр.	1,0	262,81 лв.	262,81 лв.
7	Доставка и монтаж на метална входна врата, дебелина на ламарината мин.1.5мм, металната каса мин. 2мм, прахово боядисана, секретна и касова брава, шпионка-размер 900/200	бр.	1,0	415,35 лв.	415,35 лв.
8	Кит и блажна бяла /суперемайл лак/ боя по каси и врати	м ²	10,0	3,20 лв.	32,00 лв.
9	Блажна боя по метални повърхности	м ²	5,0	4,86 лв.	24,30 лв.
10	Грунд по метални повърхности	м ²	5,0	2,73 лв.	13,65 лв.
11	Грундиране с бетонконтакт по мозаечни подове	м ²	12,0	2,82 лв.	33,84 лв.
12	Грундиране с латексов грунд по стени и тавани	м2	135,0	2,14 лв.	288,90 лв.
13	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	135,0	4,12 лв.	556,20 лв.
14	Бял латекс по таван, три ръце	м ²	34,0	2,49 лв.	84,66 лв.
15	Цветен латекс по стени, три ръце	м ²	101,0	2,99 лв.	301,99 лв.
16	Направа изравнителна замазка с дебелина до 5см	м ²	24,5	7,28 лв.	178,36 лв.
17	Доставка и полагане на теракот I качество по под /паз. цена на плочката за кв.м. до 17 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без fuga с вкл. фугиране	м ²	19,0	36,93 лв.	701,67 лв.
18	Цокъл от теракот h= 8 см, вкл. фугиране	м'	21,0	10,08 лв.	211,68 лв.
19	Полагане на пръскана мазилка по таван в баня	м ²	2,5	7,11 лв.	17,78 лв.
20	Направа на куфар за скриване на водомери и тръби от водоустойчив гипскартон на метална конструкция	м2	2,5	17,18 лв.	42,95 лв.
21	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40 см, съгласуван с възложителя	бр.	2,0	24,86 лв.	49,72 лв.
22	Вароциментова мазилка / хастар/ по стени на бани	м ²	16,5	7,16 лв.	118,14 лв.
23	Доставка и полагане на фаянс I качество по стени /паз. Цена на плочката до 15 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене без fuga с вкл. фугиране	м ²	22,0	31,45 лв.	691,90 лв.
24	Доставка и монтаж на метални ръбопазители/вътрешни и външни/ за фаянс, съобразен с дебелината на плочката	м'	33,0	1,48 лв.	48,84 лв.
25	Доставка и монтаж на метална преходна пайстна за под	м'	1,0	7,28 лв.	7,28 лв.
26	Доставка и монтаж ламиниран паркет, клас на износуустойчивост АС 3, клас на ползване 31, дебелина 8 мм, включително подложка 4мм, съгласувано с възложителя	м ²	15,8	16,38 лв.	258,80 лв.
27	Доставка и монтаж на PVC первази за под, 6 бр. фасонни части , съгласувано с възложителя	м	17,0	2,13 лв.	36,21 лв.

28	Изработка, доставка и монтаж на двукрилен гардероб с надстройка 100/280/60 см.-съгласувано с представители на възложителя, точна мярка от място, включително дръжки /едно крило с 4 рафта, другото крило с лост за закачалки и 1 бр. рафт. Надстройка с по един рафт	бр.	1,0	319,50 лв.	319,50 лв.
29	Доставка и монтаж на шкаф-мивка 1150/870/520 с корито от алпака с 2 врати, без горен плот, с регулируеми крака и подвижна челна бленда върху тях - точна мярка от място	бр.	1,0	202,35 лв.	202,35 лв.
30	Доставка и монтаж на кухненски плот (общ за шкафове) с дебелина 40 мм и размери 1900/600 мм, изрязване на отвор за мивка и колона, точна мярка от място	бр.	1,0	284,72 лв.	284,72 лв.
31	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 500/850/440 с една врата, без горен плот, с регулируеми крака и подвижна челна бленда върху тях - точна мярка от място	с	2,0	149,10 лв.	298,20 лв.
32	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 1200/900/300 с 2 врати, точна мярка от място	бр.	1,0	220,10 лв.	220,10 лв.
33	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 500/900/300 с 1 врата, точна мярка от място	бр.	1,0	202,35 лв.	202,35 лв.
34	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред - абсорбаторен 600/600/300 с 1 врати	бр.	1,0	149,70 лв.	149,70 лв.
35	Доставка и монтаж на алуминиева водобранна лайстна с размери 22/22 мм за кухненски шкафове	м'	2,1	9,24 лв.	19,40 лв.
36	Доставка и монтаж тоалетен умивалник- среден формат, вкл. стенна месингова батерия с керамична глава и метален сифон	бр.	1,0	71,72 лв.	71,72 лв.
37	Доставка и монтаж на моноблок с PVC дъска и капак, вкл. мека връзка за свързване с водопровод	бр.	1,0	149,70 лв.	149,70 лв.
38	Доставка и монтаж на месингов душ смесител степен с керамична глава и душ комплект с тръбно окачване	бр.	1,0	106,51 лв.	106,51 лв.
39	Доставка и монтаж на кухненски сифон с извод за включване на перална машина	бр.	1,0	31,95 лв.	31,95 лв.
40	Доставка и монтаж на стенен месингов смесител кухненски с керамична глава	бр.	1,0	60,56 лв.	60,56 лв.
41	Доставка и монтаж държачи за тоалетна хартия - никелирани, /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр.	1,0	8,73 лв.	8,73 лв.
42	Доставка и монтаж закачалки никелирани, съгл. с инвеститора /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр.	2,0	12,43 лв.	24,86 лв.
43	Доставка и монтаж на огледало за баня в комплект с полица- 550/750 /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр.	1,0	17,06 лв.	17,06 лв.
44	Доставка и монтаж на розетка за коминно тяло	м2	1,0	21,31 лв.	21,31 лв.
45	Доставка и монтаж на ревизия за коминно тяло	м2	24,0	46,36 лв.	1 112,64 лв.
46	Изработка, доставка и монтаж на охранителни метални пана за външни прозорци с масивни рамки от ъглов профил 40X40 и детайли от стомана Ф- 10 или шина 25/3, размери на паната- 85/150 см.-2бр., 85/140 см.-1бр., 175/160 см. - 1 бр. , точна мярка от място, вкл. грунд и бяла защитна боя, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	комплект	1,0	273,67 лв.	273,67 лв.
47	Почистване на обекта за предаване	м ²	35,8	2,63 лв.	94,15 лв.
Част Вик					
1	Демонтаж водомер за студена и топла вода 3/4"- <u>след демонтажа водомерите се предават на представител на Възложителя</u>	бр.	2,0	17,96 лв.	35,92 лв.
2	Демонтаж поцинковани тръби 1/2"	м'	18,0	1,63 лв.	29,34 лв.
3	Демонтаж на PVC Ø 50 за канализация	м	3,0	2,02 лв.	6,06 лв.
4	Демонтаж на подов сифон Ф 50	бр.	1,0	3,56 лв.	3,56 лв.
5	Доставка и монтаж на подов сифон Ø 50 хромиран	бр.	1,0	24,86 лв.	24,86 лв.
6	Направа улей за Ø 50	м'	17,5	1,31 лв.	22,93 лв.
7	Замазване улей	м'	17,5	2,27 лв.	39,73 лв.
8	Доставка и монтаж PVC Ø 50 за канализация, включително фасонни части	м'	3,0	8,73 лв.	26,19 лв.
9	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	9,0	10,66 лв.	95,94 лв.
10	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20 с алуминиева вложка, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	9,0	10,66 лв.	95,94 лв.
11	Възвратни клапи Ф20	бр.	2,0	10,86 лв.	21,72 лв.
12	СК с изпразнител Ø20	бр.	1,0	12,99 лв.	12,99 лв.
13	Доставка и монтаж на водомер за топла вода 3/4 "- сух, проверен 2017 г.	бр.	1,0	69,59 лв.	69,59 лв.
14	Доставка и монтаж на водомер за студена вода 3/4"- сух, проверен 2017 г.	бр.	1,0	69,59 лв.	69,59 лв.
15	Доставка и монтаж на хромиран ъглов спирателен кран 1/2 - 3/8 "	бр.	1,0	14,92 лв.	14,92 лв.
16	Доставка и монтаж на хромиран ъглов спирателен кран 1/2 - 3/4 "	бр.	1,0	12,95 лв.	12,95 лв.
17	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран Ø25	бр.	2,0	15,69 лв.	31,38 лв.
Част ОВик					
1	Източване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1,0	53,25 лв.	53,25 лв.
2	Демонтаж чугунено отоплително тяло 900/700 - <u>отоплителните тела се запазват до отчитане и демантиране на топлинните разпределители, съгласувано с Възложителя</u>	бр.	2,0	21,33 лв.	42,66 лв.
3	Демонтаж на кран-холендър 1/2 " или термостатичен вентил	бр.	4,0	10,86 лв.	43,44 лв.
4	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22-1400/600-двупанелен, вкл. конзоли и ръчен обзвездущител	бр.	2,0	306,86 лв.	613,72 лв.
5	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 1/2", вкл. термоглава	бр.	2,0	53,46 лв.	106,92 лв.
6	Доставка и монтаж на радиаторен секретен кран-холендър 1/2"	бр.	2,0	17,96 лв.	35,92 лв.
7	Доставка и монтаж тръба Ре-Ре с алум. вложка Ф 16X2	м	4,0	2,98 лв.	11,92 лв.
8	Доставка и монтаж на адаптор Ф 16X2	бр.	4,0	6,75 лв.	27,00 лв.
9	Напълване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1,0	60,35 лв.	60,35 лв.
10	Доставка и монтаж вентилатор бански Ø 100, 220 V, ≈ 180 m3/h	бр.	1,0	88,25 лв.	88,25 лв.

11	Топла проба на отоплително тяло	бр.	2,0	4,98 лв.	9,96 лв.
	Част ЕЛ			0,00 лв.	
1	Демонтаж на домофон	бр.	1,0	7,11 лв.	7,11 лв.
2	Демонтаж на ключове и контакти скрита инсталация	бр.	14,0	1,63 лв.	22,82 лв.
3	Демонтаж на плофиниера /аплик, друго осв. тяло/	бр.	8,0	3,05 лв.	24,40 лв.
4	Демонтаж на апартаментно ел. табло	бр.	1,0	10,86 лв.	10,86 лв.
5	Направа на лампен излаз с ПВВМ 2х1,5 м2 до 6 м	бр.	2,0	25,56 лв.	51,12 лв.
6	Доставка и монтаж на апартаментно ел табло 6 гнездово, скрита инсталация, оборудвано с 6 бр. еднополюсни автоматични защиты до 25 А	бр.	1,0	85,41 лв.	85,41 лв.
7	Доставка и монтаж на звънец 8 V	бр.	1,0	14,80 лв.	14,80 лв.
8	Доставка монтаж и свързване на домофонен апарат	бр.	1,0	60,56 лв.	60,56 лв.
9	Доставка и монтаж ел. ключ, обикновен /сериен, девиаторен лихт/- скрита инсталация монтаж в панелен блок , сертификат от ЕС, вкл свързване	бр.	6,0	5,33 лв.	31,98 лв.
10	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 220 V, 16 А, скрита инсталация монтаж в панелен блок , вкл свързване	бр.	8,0	4,86 лв.	38,88 лв.
11	Доставка и монтаж осветително тяло за баня тип глобус	бр.	1,0	25,06 лв.	25,06 лв.
12	Доставка и монтаж на плафон 220 V, 2X 60W, полусфера , лазарна цена 20 лв. с ДДС	бр.	5,0	25,06 лв.	125,30 лв.
13	Профилактика на съществуваща ел инсталация	ч.ч	8,0	5,68 лв.	45,44 лв.
14	Измерване на импеданс "фаза-защитна нула" на контакти	бр.	8,0	5,89 лв.	47,12 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 4:					12 425,17 лв.

Подобект №5 ж. к. " ОВЧА КУПЕЛ" , бл. 4А, вх. 1 ап. 51

	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на дървена дограма	м2	16,9	5,11 лв.	86,36 лв.
2	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място, включително външен подпрозоречен перваз 20см	нанася се общата стойност за подобекта от Спецификацията на дограмата			2 107,50 лв.
3	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м'	45,0	6,06 лв.	272,70 лв.
4	Подмазване с фогоуплътнител около нова дограма отвън	м'	45,0	2,14 лв.	96,30 лв.
5	Покриване на подове и мебели с полиетилен	м ²	100,0	0,67 лв.	67,00 лв.
6	Цветен латекс по стени, три ръце	м ²	20,0	2,99 лв.	59,80 лв.
7	Събиране на строителни отпадъци и битови , пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз и депониране на сметище	м3	2,0	22,87 лв.	45,74 лв.
8	Почистване на помещението за предаване	м ²	80,0	2,63 лв.	210,40 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 5:					2 945,80 лв.

Подобект №6 ж. к. " ОВЧА КУПЕЛ" , бл. 4А, вх. 1 ап. 65

	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на дървена дограма	м2	16,6	4,98 лв.	82,67 лв.
2	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място, включително външен подпрозоречен перваз 20см	нанася се общата стойност за подобекта от Спецификацията на дограмата			2 179,06 лв.
3	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м'	45,0	6,06 лв.	272,70 лв.
4	Подмазване с фогоуплътнител около нова дограма отвън	м'	45,0	2,14 лв.	96,30 лв.
5	Покриване на подове и мебели с полиетилен	м ²	100,0	0,67 лв.	67,00 лв.
6	Цветен латекс по стени, три ръце	м ²	20,0	2,99 лв.	59,80 лв.
7	Събиране на строителни отпадъци и битови , пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз и депониране на сметище	м3	2,0	22,87 лв.	45,74 лв.
8	Почистване на помещението за предаване	м ²	80,0	2,63 лв.	210,40 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 6:					3 013,67 лв.

Подобект №7 ул. "Ал. Жендов" бл. 1, вх. 1 ап. 1

1	Изнасяне и внасяне на мебели и оборудване на разстояние до 10 м (комплект: два фотьойла, маса, шкаф)	бр.	4,0	11,01 лв.	44,04 лв.
2	Покриване на подове и мебели с полиетилен	м ²	140,0	0,67 лв.	93,80 лв.
3	Изчукване подкожжшена шпакловка и мазилка по стени и тавани, височина на помещението 2,8 м	м ²	20,0	1,53 лв.	30,60 лв.
4	Събиране на строителни отпадъци, пренасяне, натоварване и превоз до сметище за депониране, вкл. такса	м ³	0,2	22,87 лв.	4,57 лв.
5	Изкърпване мазилка по стени и тавани, височина на помещението 2,8 м	м ²	20,0	6,11 лв.	122,20 лв.
6	Финна шпакловка по стени и тавани с шпакловъчна смес, височина на помещението 2,8 м	м ²	20,0	4,12 лв.	82,40 лв.
7	Полагане дълбокопроникващ грунд по стени и тавани, височина на помещението 2,8 м	м ²	20,0	2,82 лв.	56,40 лв.
8	Полагане на латексов грунд по стени и тавани, височина на помещението 2,8 м	м ²	260,0	2,14 лв.	556,40 лв.
9	Боядисване бял латекс /обикновен/ по тавани, до покритие, височина на помещението 2,8 м	м ²	120,0	2,49 лв.	298,80 лв.
10	Боядисване с цветен латекс /обикновен/ по стени, до покритие, височина на помещението 2,8 м	м ²	170,0	2,99 лв.	508,30 лв.
11	Блажна боя по метални решетки	м2	70,0	4,86 лв.	340,20 лв.
	Безцветен лак по дървени повърхности	м2	18,0	4,95 лв.	89,10 лв.
	Шлайфане /с дискова и ротационна машина/, фугиране, лакиране три ръце с двукомпонентен лак на стар дъбов паркет	м2	76,0	8,19 лв.	622,44 лв.
12	Бял фасаген по грапава повърхност на тавани и стени на тераси	м2	60,0	7,31 лв.	438,60 лв.

13	Почистване на обекта за предаване	м ²	140,0	2,63 лв.	368,20 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 7:					3 656,05 лв.
Подобект №8 ГАРАЖ НА МС, София, ул. "Йоаким Кърчовски" № 1					
РЕМОНТ НА ПОКРИВ					
1	Почистване на терен от затревяване и растителност с височина до 1 м., вкл. пренос и извозване на растителна зеленина	м2	400	0,89 лв.	356,00 лв.
2	Почистване на бетонов улей с размери 25/25 см. от затревяване, кал и отпадъци	м	80,00	1,03 лв.	82,40 лв.
3	Почистване на покривни воронки	бр	4,00	3,98 лв.	15,92 лв.
4	Ремонт, изрязване и/или поддлепване на компроментирани участъци от покривна битумна хидроизолационна мембрана 4.5 кг./м2 с посипка	м ²	80,00	3,05 лв.	244,00 лв.
5	Полагане на определени участъци по покрив на 1 пласт битумна хидроизолационна мембрана 4.5 кг./м2 с посипка	м ²	160,00	8,73 лв.	1 396,80 лв.
6	Подлепване на снадки на ламаринена обшивка с ленти с ширина 0.20 м. от битумна хидроизолационна мембрана 4.5 кг./м2 с посипка	м	50,00	1,63 лв.	81,50 лв.
7	Обрушване на мозаечна шапка с ширина 40 см. и дебелина 8 см. на тухлен надзид	м	32,00	0,85 лв.	27,20 лв.
8	Направа на кофраж и отливане на нова армирана мозаечна шапка с ширина 40 см. и дебелина 8 см. на тухлен надзид	м	32,00	20,09 лв.	642,88 лв.
9	Обръщане мозаечна шапка и надзид с 1 пласт битумна хидроизолационна мембрана 4.5 кг./м2 с посипка	м ²	32,00	10,86 лв.	347,52 лв.
РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ					
1	Машинно изрязване по под на мозаечна хидроизолация с дебелина 10 см	м	40,0	0,60 лв.	24,00 лв.
2	Разбиване по под на мозаечна хидроизолация с дебелина 10 см.	м2	8,0	10,79 лв.	86,32 лв.
3	Демонтаж на делатационни лайсни по под и фугопълнител	м	20,0	2,51 лв.	50,20 лв.
4	Доставка и монтаж на нови метални делатационни лайсни за под	м	20,0	5,89 лв.	117,80 лв.
5	Направа по под на нова мозаечна армирана хидроизолация с дебелина 10 см., вкл. шлайфане.	м2	8,0	10,15 лв.	81,20 лв.
6	Уплътнение на подова делатационна фуга ширина 2 см. с полиуретанова фугираща маса	м	20,0	2,51 лв.	50,20 лв.
7	Уплътнение на стенна делатационна фуга ширина 2 см. с полиуретанова фугираща маса	м	20,0	5,18 лв.	103,60 лв.
8	Обрушване до здрава основа на компроментиран бетон по железобетонен трегер на височина над 3 м.	м2	8,0	1,63 лв.	13,04 лв.
9	Обработка на корозирала арматура с ръждопреобразовател на височина над 3 м.	м2	8,0	5,33 лв.	42,64 лв.
10	Обработка на почистената бетонова повърхност с циментово полимерен шлам за възстановяване на бетонни елементи на височина над 3 м.	м2	10,0	10,15 лв.	101,50 лв.
11	Полагане на саниращ разтвор до възстановяване конфигурацията на железобетонния елемент на височина над 3 м.	м2	10,0	14,91 лв.	149,10 лв.
12	Демонтаж на стар, доставка и монтаж на нов метален подов сифон ф120	бр.	1,0	53,25 лв.	53,25 лв.
13	Подмяна на вертикален чугунен канал ф 120	м	1,0	38,34 лв.	38,34 лв.
14	Машинно изкъртване на бетонов под с дебелина 15 см	м2	8,0	6,60 лв.	52,80 лв.
15	Демонтаж на капак с чугунена рамака на улична дъждоприемна шахта Ф600	бр.	1,0	14,91 лв.	14,91 лв.
16	Надзид 10 см. с бетонови тухли на улична дъждоприемна шахта Ф600	бр.	1,0	59,64 лв.	59,64 лв.
17	Монтаж на капак с чугунена рамака на улична дъждоприемна шахта Ф600	бр.	1,0	106,50 лв.	106,50 лв.
18	Направа на армирана бетонова плоча с дебелина до 10 см.	м2	8,0	21,31 лв.	170,48 лв.
19	Демонтаж на канални решетки и рамки с размер 120/59	бр.	16,0	4,99 лв.	79,84 лв.
20	Доставка и монтаж чрез електродъгово заваряване на стоманен П профил UPN 100x50 с дължина 58 см. /точна мярка от място/	бр.	32,0	88,04 лв.	2 817,28 лв.
21	Доставка и монтаж на стоманени рамки от ъглов L профил 35/35 с размери 120/59 /точна мярка от място/	бр.	16,0	79,52 лв.	1 272,32 лв.
22	Ремонт чрез електродъгово заваряване на метална конструкция по под	ч.ч.	16,0	2,98 лв.	47,68 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 8:					3 194,22 лв.
ПОДОБЕКТ № 9: София, бул. "Дондуков" № 1, Сграда на МС					
РЕМОНТ НА КАБИНЕТИ					
стая № 18					
1	Изнасяне и внасяне на мебели и оборудване на разстояние до 10 м (комплект:	бр.	1,0	11,01 лв.	11,01 лв.
2	Покриване на подове с полиетилен	м ²	20,0	0,67 лв.	13,40 лв.
3	Изчукване подложкушена шпакловка и мазилка по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	11,9	1,53 лв.	18,19 лв.
4	Събиране на строителни отпадъци, пренасяне, натоварване и превоз до сметище за депониране, вкл. такса	м ³	0,2	22,87 лв.	4,57 лв.
5	Изкърпване мазилка по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	12,9	6,11 лв.	78,76 лв.
6	Финна шпакловка по стени и тавани с шпакловъчна смес, височина на помещението 3.50 м	м ²	12,9	4,12 лв.	53,11 лв.
7	Полагане латексов грунд по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	91,6	2,14 лв.	195,96 лв.
8	Боядисване бял латекс /обикновен/ по тавани, до покритие, височина на помещението 3.50 м	м ²	19,8	2,49 лв.	49,28 лв.
9	Боядисване с цветен латекс /обикновен/ по стени, до покритие, височина на помещението 3.50 м	м ²	71,8	2,99 лв.	214,62 лв.

10	Почистване на помещението за предаване	м ²	20,0	2,63 лв.	52,60 лв.
Обща стойност стая 18:					667,09 лв.
стая № 19					
1	Изнасяне и внасяне на мебели и оборудване на разстояние до 10 м (комплект: 2 бюра, два фотьойла, маса, архивен шкаф с разглобяване, метална каса)	бр.	1,0	11,01 лв.	11,01 лв.
2	Покриване на подове с полиетилен	м ²	20,0	0,67 лв.	13,40 лв.
3	Изчукване подкожухена шпакловка и мазилка по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	52,4	1,53 лв.	80,20 лв.
4	Събиране на строителни отпадъци, пренасяне, натоварване и превоз до сметище за депониране, вкл. такса	м ³	0,2	22,87 лв.	4,57 лв.
5	Изкърпване мазилка по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	52,4	6,11 лв.	320,29 лв.
6	Финна шпакловка по стени и тавани с шпакловъчна смес, височина на помещението 3.50 м	м ²	52,4	4,12 лв.	215,97 лв.
7	Полагане латексов грунд по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	91,6	2,14 лв.	195,96 лв.
8	Боядисване бял латекс /обикновен/ по тавани, до покритие, височина на помещението 3.50 м	м ²	19,8	2,49 лв.	49,28 лв.
9	Боядисване с цветен латекс /обикновен/ по стени, до покритие, височина на помещението 3.50 м	м ²	71,8	2,99 лв.	214,62 лв.
10	Почистване на помещението за предаване	м ²	20,0	2,63 лв.	52,60 лв.
Обща стойност стая 19					1 133,49 лв.
стая № 20					
1	Изнасяне и внасяне на мебели и оборудване на разстояние до 10 м (комплект: 2 бюра, два фотьойла, маса, архивен шкаф с разглобяване, метална каса)	бр.	1,0	11,01 лв.	11,01 лв.
2	Покриване на подове с полиетилен	м ²	20,0	0,67 лв.	13,40 лв.
3	Изчукване подкожухена шпакловка и мазилка по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	31,7	1,53 лв.	48,49 лв.
4	Събиране на строителни отпадъци, пренасяне, натоварване и превоз до сметище за депониране, вкл. такса	м ³	0,2	22,87 лв.	4,57 лв.
5	Изкърпване мазилка по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	31,7	6,11 лв.	193,63 лв.
6	Финна шпакловка по стени и тавани с шпакловъчна смес, височина на помещението 3.50 м	м ²	31,7	4,12 лв.	130,56 лв.
7	Полагане латексов грунд по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	91,6	2,14 лв.	195,96 лв.
8	Боядисване бял латекс /обикновен/ по тавани, до покритие, височина на помещението 3.50 м	м ²	19,8	2,49 лв.	49,28 лв.
9	Боядисване с цветен латекс /обикновен/ по стени, до покритие, височина на помещението 3.50 м	м ²	71,8	2,99 лв.	214,62 лв.
10	Почистване на помещението за предаване	м ²	20,0	2,63 лв.	52,60 лв.
Обща стойност стая 20					889,71 лв.
стая № 21					
1	Изнасяне и внасяне на мебели и оборудване на разстояние до 10 м (комплект: 2 бюра, два фотьойла, маса, архивен шкаф с разглобяване, метална каса)	бр.	1,0	11,01 лв.	11,01 лв.
2	Покриване на подове с полиетилен	м ²	20,0	0,67 лв.	13,40 лв.
3	Изчукване подкожухена шпакловка и мазилка по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	73,2	1,53 лв.	111,93 лв.
4	Събиране на строителни отпадъци, пренасяне, натоварване и превоз до сметище за депониране, вкл. такса	м ³	0,2	22,87 лв.	4,57 лв.
5	Изкърпване мазилка по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	73,2	6,11 лв.	447,01 лв.
6	Финна шпакловка по стени и тавани с шпакловъчна смес, височина на помещението 3.50 м	м ²	73,2	4,12 лв.	301,42 лв.
7	Полагане латексов грунд по стени и тавани, височина на помещението 3.50 м	м ²	91,6	2,14 лв.	195,96 лв.
8	Боядисване бял латекс /обикновен/ по тавани, до покритие, височина на помещението 3.50 м	м ²	19,8	2,49 лв.	49,28 лв.
9	Боядисване с цветен латекс /обикновен/ по стени, до покритие, височина на помещението 3.50 м	м ²	71,8	2,99 лв.	214,62 лв.
10	Почистване на помещението за предаване	м ²	20,0	2,63 лв.	52,60 лв.
Обща стойност стая 21					1 377,39 лв.
ОБЩО РЕМОНТ НА КАБИНЕТИ					4 067,68 лв.
РЕМОНТ НА КОРИДОРИ, ФОАЙЕТА И ОБЩИ ЧАСТИ					
1	Обработка на fugи по стени и тавани	мл	110,0	3,98 лв.	437,80 лв.
2	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	500,0	3,98 лв.	1 990,00 лв.
3	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани /стари стени и тавани/, за нанасяне на обикновена латексова боя	м ²	6000,0	2,14 лв.	12 840,00 лв.
4	Бял латекс /обикновен/ по стени и тавани, три ръце, височина на помещението до 4 м	м ²	1100,0	2,49 лв.	2 739,00 лв.
5	Цветен латекс /обикновен/ по стени, три ръце, височина на помещението до 4 м	м ²	3100,0	2,99 лв.	9 269,00 лв.
6	Бял латекс /обикновен/ по стени и тавани, три ръце, височина на помещението над 4 м	м ²	400,0	2,49 лв.	996,00 лв.

7	Цветен латекс /обикновен/ по стени, три ръце, височина на помещението над 4 м	м²	1200,0	2,99 лв.	3 588,00 лв.
8	Цветен латекс /обикновен/ по стени, три ръце, височина на помещението над 4 м	м²	2500,0	2,99 лв.	7 475,00 лв.
9	Бял латекс /обикновен/ по касетиран и орнаментни тавани, три ръце, височина на помещението над 4 м	м²	200,0	2,49 лв.	498,00 лв.
10	Скеле модулно инвентарно	м²	30,0	2,98 лв.	89,40 лв.
11	Шлайфане /с дискова и ротационна машина/, фугиране, лакиране три ръце с двукомпонентен лак на стар дъбов паркет	м²	120,0	12,43 лв.	1 491,60 лв.
12	Демонтаж на дъбови паркетни первази	мл	120,0	0,60 лв.	72,00 лв.
13	Доставка и монтаж на дъбови паркетни первази	мл	120,0	3,76 лв.	451,20 лв.
14	Доставка и монтаж на пана за окачен таван от минерал-фазерни 60/60 см, включително монтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	20,0	4,40 лв.	88,00 лв.
15	Демонтаж на водопровод от полипропиленови тръби ф 63, включително изолация и фасонни части	мл	4,0	1,43 лв.	5,72 лв.
16	Демонтаж на водопровод от поцинковани тръби 2", включително изолация и фасонни части	мл	10,0	1,43 лв.	14,30 лв.
17	Демонтаж кран 2"	бр.	2,0	3,20 лв.	6,40 лв.
18	Доставка и монтаж кран ф 63	бр.	2,0	14,21 лв.	28,42 лв.
19	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 63, включително изолация и фасонни части за топла вода	мл	4,0	14,92 лв.	59,68 лв.
20	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 63, включително изолация и фасонни части за студена вода	м²	10,0	14,92 лв.	149,20 лв.
21	Скоби за укрепване на водопровод ф 63	бр.	4,0	2,14 лв.	8,56 лв.
22	Източване на инсталация	ч.ч.	4,0	85,20 лв.	340,80 лв.
23	Покриване на подове с полиетилен	м²	1500,0	0,67 лв.	1 005,00 лв.
24	Почистване на помещения за предаване	м²	1500,0	2,63 лв.	3 945,00 лв.
ОБЩО РЕМОНТ НА КОРИДОРИ, ФОАЙЕТА И ОБЩИ ЧАСТИ:					47 588,08 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 9:					51 655,76 лв.

Подобект №10 София, ул. "Сердика" № 6-8 сграда на МС

РЕМОНТ НА ПОКРИВ					
1	Демонтаж и последващ монтаж на LT поцинкована ламарина от скатен покрив	м2	140,0	8,52 лв.	1 192,80 лв.
2	Демонтаж на под или над улучна пола	м	46,0	2,14 лв.	98,44 лв.
3	Демонтаж по алпийски способ на водосточно казанче и водосток L= 20 м.	бр.	4,0	24,99 лв.	99,96 лв.
4	Демонтаж на правоъгълен висящ улук	м'	46,0	2,02 лв.	92,92 лв.
5	Изработка, доставка и монтаж на правоъгълен висящ СКОПЧАН И СПОЕН улук, от поцинкована ламарина 1.0 мм, вкл. скоби за закрепване. Олука се огъва по детайл свален на място - разгъвка на ламарината 100 см.	м	46,0	13,70 лв.	630,20 лв.
6	Изработка, доставка и монтаж на под или над улучна пола СКОПЧАНА от поцинкована ламарина 1.0 мм, вкл. консумативи за закрепване. Полата се се огъва по детайл свален на място - разгъвка на ламарината 50 см.	м	46,0	8,53 лв.	392,38 лв.
7	Изработка, доставка и монтаж по алпийски способ на водосток Ф-160, от поцинкована ламарина 1.0 мм, вкл. скоби за закрепване, фасонни части и СПОЯВАНЕ ПО СНАДКИ .	м	116,0	14,21 лв.	1 648,36 лв.
8	Изработка, доставка и монтаж по алпийски способ на водосточно казанче за правоъгълен стоящ улук, от поцинкована ламарина 1.0 мм, точна мярка от място	бр.	5,0	24,99 лв.	124,95 лв.
9	Демонтаж на дървени летви 4X4 см. от метална скара	м	63,0	1,43 лв.	90,09 лв.
10	Почистване и грундиране на метална скара	м2	32,0	2,73 лв.	87,36 лв.
11	Доставка и монтаж по метална скара на рендосани летви 4X4 см. от иглолистен материал, импрегнирани с безир	м	63,0	7,11 лв.	447,93 лв.
12	Доставка и монтаж върху дървени летви на метална скара на плоскост от поликарбонат 10 мм. Цвят опал / бял/, вкл. крепежни елементи, съгласувано с възложителя,	м2	32,0	52,00 лв.	1 664,00 лв.
13	Събиране на строителни отпадъци, пренасяне до 25 м хоризонтално разстояние, натоварване, превоз и депониране на сметище	м3	6,0	22,87 лв.	137,22 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 10:					6 706,61 лв.
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ПОДОБЕКТИ					125 333,10 лв.
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10 %:					12 533,31 лв.
ВСИЧКО:					137 866,41 лв.
ДДС 20 %:					27 573,28 лв.
КРАЙНА СТОЙНОСТ:					165 439,70 лв.







Дата: 23.10.2017г.

Управител:

чл. 2 от ЗЗЛД

/Юлиан Димчев/
печат

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМАТА

Схема	колич.	ед. цена лв. без ДДС	Стойност лв. без ДДС
Подобект 1: ж.к. Младост, бл. 18, вх. 6, ет. 9, ап. 52			
1. 	1	554,50	554,50 лв.
2. 	1	455,00	455,00 лв.
3. 	1	455,00	455,00 лв.
ОБЩО за Подобект 1:			1464,50 лв.
Подобект 2: ж.к. Младост, бл. 36, вх. 6, ет. 6, ап. 14			
1. 	1	227,50	227,50 лв.
2. 	1	632,25	632,25
3. 	1	666,25	666,25 лв.


=1=

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature




Handwritten mark

	Схема	КОЛИЧ.	ед. цена лв. без ДДС	СТОЙНОСТ лв. без ДДС
4.		1	666,25	666,25лв.

ОБЩО за Подобект 2:

2192,25лв.


Подобект 3: ж.к. Лозенец, бл. 36, вх. 1, ет. 1, ап. 1

1.		2	159,38	318,75лв.
2.		1	148,75	148,75лв.
3.		1	350,00	350,00лв.

ОБЩО за Подобект 3:

817,50лв.

Подобект 4: ж.к. Лозенец, бл. 37, вх. 1, ет. 1, ап. 1

1.		2	159,38	318,75лв.
----	---	---	--------	-----------







=2=

449

2017

2017

2017







	Схема	колич.	ед. цена лв. без ДДС	Стойност лв. без ДДС
2.		1	148,75	148,75 лв.
3.		1	350,00	350,00 лв.
ОБЩО за Подобект 4:				817,50
Подобект 5: ж. к. Овча купел, бл. 4а, вх. 1, ап. 51				
1.		1	470,31	470,31 лв.
2.		1	697,81	697,81 лв.
3.		1	385,00	385,00 лв.
4.		1	481,25	481,25 лв.

=3=

Handwritten signature




Handwritten signature

Handwritten signature

	Схема	КОЛИЧ.	ед. цена лв. без ДДС	СТОЙНОСТ лв. без ДДС
5		1	73,13	73,13 лв.
ОБЩО за Подобект 5:				210,75
Подобект 6: ап. в Овча купел, бл. 4а, вх. 1, ап. 65				
1.		1	154,06	154,06 лв.
2.		1	174,06	174,06 лв.
3.		1	249,69	249,69 лв.
4.		1	185,94	185,94 лв.
5.		1	205,94	205,94 лв.

=4=

Handwritten signature and stamp.

	Схема	колич.	ед. цена лв. без ДДС	Стойност лв. без ДДС
6.		1	389,69	389,69 лв.
7.		1	746,56	746,56 лв.
8.		1	73,13	73,13 лв.
ОБЩО за Подобект 6:				2179,06 лв.

=5=

Дата: 23.10.2017г.

Юлиан Янчев-управител

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]